

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO E INTERRUPTOR ELÉCTRICOS MARCA SQUARE D TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PIEZA	9	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	CTO	115	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LUMINARIA CUBIX SOFT DE LED DE 60X60 MARCA MAGG PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACIÓN, REJILLAS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	108	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LÁMPARA LED MARCA MAGG MODELO LUNA 13 TF PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, BALASTRA, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN; Y GABINETE EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	30	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO MR 16 SMDLED/3WRGB MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; TAMBIÉN INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BALASTRO, BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y CRISTAL, GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	24	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE, DIFUSOR, GABINETE Y LÁMPARA AHORRADORA FLUORESCENTE DE SOBREPONER EN MURO DE 13 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACION Y GABINETE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	3	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.008	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE, GABINETE Y REFLECTOR LQ-LED/30 W/30/S (BASEL 20132023) MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACION Y GABINETE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	5	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

27/10/2021

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE MINIPOSTE MARCA TECNOLITE H LED-100/S MODELO ARMERIA CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	5	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED OSRAM BULBO GIGANTE DE 37 WATTS FRIO 6500K 3700 LM 100-240V CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE, GABINETE Y LÁMPARA HALOGENA PAR 38 PARA EMPOTRAR EN PISO DE 90 WATTS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	10	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	104	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	9	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	6	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	63	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	10	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGEOLOGIC TIPO MODULAR MODELO TVS2EMA12A MARCA SQUARE D GABINETE DE METAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.019	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCELDA DE 1500 WATTS 1800VA MARCA TORK, CON CONCEPTO DE RECEPTACULO Y MENSULA CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	5	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y APRIETE DE CONEXIONES DE PANEL LED MARCA TECNOLITE DE 60X60 MODELO PAN-LED/40/65/S DOMIUS 1 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	53	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED APLICACIÓN EN MURO DE ACERO INOXIDABLE CASPE I DE 1W IP44 30K, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	8	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES BASE MANTENIMIENTO A LAMPARA LED DE 23W Y DE 13W, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	4	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

27/10/2021

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.023	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA LED DE EMERGENCIA MARCA STEREN MODELO LAM-500 CON RESPALDO DE 17 HORAS CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	11	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA MAGG MODELO LUNA 23 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA MARCA TECNOLITE MODELO FC-LEDRL/004/65/S ANSER II, PARA SUSTITUIR LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X26W EN EL AREA DE LA SUBESTACION, INCLUYE: DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IE.027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR LED 2000 LUMENES MODELO REF1010LED MARCA EATON PARA SUSTITUIR REFLECTOR UBICADO DEBAJO DEL CANALON RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE: DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

27/10/2021

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.028	REALIZAR UN LISTADO DE TODA LA ILUMINACIÓN FUERA O DENTRO DEL CATALOGO DEL TIPO DE LUMINARIAS Y/O LAMPARAS (CARACTERÍSTICAS, MARCA, MODELO Y TIPO; FLUORESCENTE O LED) ASI MISMO REALIZAR LA LISTA DE LOS APAGADORES, CONTACTOS O RECEPTACULOS; EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. ESTE LISTADO DEBE DE COINCIDIR CON EL PLANO DE UBICACIÓN (EN PLANO ARQUITECTÓNICO) DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS. P.U.O.C.T.	JGO.	1	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
	ACTA CONSTITUTIVA Y/O IDENTIFICACIÓN OFICIAL			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
	CÉDULA FISCAL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 3	CARTA PROTESTA DE NO IMPEDIMENTOS LEGALES			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 4	MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO LEGAL			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 5	MANIFESTACIÓN DE COMPROBANTES FIDEDIGNOS			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 6	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 7	CARTA BAJO PROTESTA DE CAPACIDAD TÉCNICA			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 8	CARTA BAJO PROTESTA DE REFACCIONES NUEVAS			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
ANEXO 9	MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS			SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO **TÉCNICO**  
PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**SERVICIO** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 11, 35, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 86 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
				Una vez analizada la documentación enviada por el proveedor se concluye que ésta cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria/Bases del procedimiento.	No aplica	No aplica
<b><u>DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO.</u></b> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:						
		CONCLUSIÓN:		TÉCNICAMENTE FAVORABLE		
				NO APLICA		
				NO APLICA		

**ELABORÓ**

Firmado digitalmente por  
ALEJANDRA SALGADO GONZALEZ  
Fecha: 2021.10.27 16:55:02 -05'00'



**LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVA

**REVISÓ**

Firmado digitalmente por MA DE  
LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO  
Fecha: 2021.10.27 16:52:41 -05'00'



**LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO**  
DIRECTORA DE LA CCJ

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**  
PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS						
				1		2		3		
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO E INTERRUPTOR ELÉCTRICOS MARCA SQUARE D TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMO MAGNETICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PIEZA	9	\$	1,112.75 \$	10,014.75	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	CTO	115	\$	109.58 \$	12,601.70	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LUMINARIA CUBIX SOFT DE LED DE 60X60 MARCA MAGG PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LÁMPARAS FUERA DE OPERACIÓN, REJILLAS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	GTE	108	\$	365.93 \$	39,520.44	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES.LAMPARA LED MARCA MAGG MODELO LUNA 13 TF PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, BALASTRA, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, Y GABINETE EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	30	\$	287.28 \$	8,618.40	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO MR 16 SMDLED/3WRGB MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; TAMBIEN INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BALASTRO, BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y CRISTAL, GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PIEZA	24	\$	108.53 \$	2,604.72	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE, DIFUSOR, GABINETE Y LÁMPARA AHORRADORA FLUORESCENTE DE SOBREPONER EN MURO DE 13 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	GTE	3	\$	251.61 \$	754.83	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



**DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO**  
PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.008	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES. BASE, GABINETE Y REFLECTOR LQ-LED/30 W/30/S (BASEL 20132023) MARCA TECNOLITE , PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASE, LÁMPARA FUERA DE OPERACION Y GABINETE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	5	\$ 385.41	\$ 1,927.05	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE MINIPORTE MARCA TECNOLITE H LED-100/S MODELO ARMERIA CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	5	\$ 513.81	\$ 2,569.05	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED OSRAM BULBO GIGANTE DE 37 WATTS FRIO 6500K 3700 LM 100-240V CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	2	\$ 270.59	\$ 541.18	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES. BASE, GABINETE Y LÁMPARA HALOGENA PAR 38 PARA EMPOTRAR EN PISO DE 90 WATTS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	10	\$ 1,755.97	\$ 17,559.70	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	104	\$ 122.47	\$ 12,736.88	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	9	\$ 122.69	\$ 1,104.21	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	6	\$ 122.58	\$ 735.48	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	63	\$ 121.70	\$ 7,667.10	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	10	\$ 132.30	\$ 1,323.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGEOLOGIC TIPO MODULAR MODELO TVS2EMA12A MARCA SQUARE D GABINETE DE METAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	2	\$ 337.77	\$ 675.54	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**  
PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUJIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.019	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCELDA DE 1500 WATTS 1800VA MARCA TORK, CON CON RECEPTACULO Y MENSULA CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	5	\$ 310.70	\$ 1,553.50	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y APRIETE DE CONEXIONES DE PANEL LED MARCA TECNOLITE DE 60X60 MODELO PAN-LED/40/65/S DOMUS 1 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	53	\$ 337.50	\$ 17,887.50	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED APLICACIÓN EN MURO DE ACERO INOXIDABLE CASPE I DE 1W IP44 30K, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	8	\$ 121.64	\$ 973.12	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES BASE MANTENIMIENTO A LAMPARA LED DE 23W Y DE 13W, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PIEZA	4	\$ 196.00	\$ 784.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.023	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA LED DE EMERGENCIA MARCA STEREN MODELO LAM-500 CON RESPALDO DE 17 HORAS CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	11	\$ 364.77	\$ 4,012.47	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE DE LAMPARA MAGG MODELO LUNA 23 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	2	\$ 379.15	\$ 758.30	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.026	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA MARCA TECNOLITE MODELO FC-LEDRL/004/65/S ANSER II, PARA SUSTITUIR LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X26W EN EL AREA DE LA SUBESTACION, INCLUYE: DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	\$ 838.80	\$ 1,677.60	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR EXTERIOR LED 2000 LUMENES MODELO REF1010LED MARCA EATON PARA SUSTITUIR REFLECTOR UBICADO DEBAJO DEL CANALON RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE: DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	\$ 960.00	\$ 960.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IE.028	REALIZAR UN LISTADO DE TODA LA ILUMINACIÓN FUERA O DENTRO DEL CATALOGO DEL TIPO DE LUMINARIAS Y/O LAMPARAS (CARACTERISTICAS, MARCA, MODELO Y TIPO; FLUORESCENTE O LED) ASÍ MISMO REALIZAR LA LISTA DE LOS APAGADORES, CONTACTOS O RECEPTÁCULOS, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. ESTE LISTADO DEBE DE COINCIDIR CON EL PLANO DE UBICACIÓN (EN PLANO ARQUITECTÓNICO) DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS. P.U.O.C.T.	JGO.	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**  
PCCPS/CCJ/ACAPULCO/04/2021

**OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS							
				1		2		3			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
	SUBTOTAL				\$ 154,560.52		\$ -		\$ -		\$ -
	IV.A				\$ 24,729.68		\$ -		\$ -		\$ -
	TOTAL				\$ 179,290.20		\$ -		\$ -		\$ -
	COSTO ESTIMADO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				\$ 213,468.58		\$ -		\$ -		\$ -
	IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO 2021				1,724.62		0.00		0.00		0.00
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.				-27.60		0.00		0.00		0.00

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS, DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:

ECONÓMICAMENTE FAVORABLE

NO APLICA

NO APLICA

**ELABORÓ**

Firmado digitalmente por  
ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ  
Fecha: 2021.10.27 16:55:20 -05'00'

LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVA

**REVISÓ**

Firmado digitalmente por MA DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO  
Fecha: 2021.10.27 16:53:00 -05'00'

LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO  
DIRECTORA DE LA CCJ