

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO MARIANO AZUELA RIVERA" EN GUADALAJARA, JALISCO

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

PCAD/CCJ/GDL/03/2022

SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE GUADALAJARA, JALISCO

27 DE ABRIL DE 2022

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MARIO HINOJOSA NAVARRO
- 2.- ARQ. SPENCER RENÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
- 3.- EDUARDO TORRES AYALA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
CAR.01	Mantenimiento de puerta de madera acabado con laca automotiva, a base de un asentado de pintura existente con lija, botado de clavos, resanes, ajuste, laqueos, cambio de piezas de madera en mal estado, eliminar residuos de polvo, aplicación de primer de piroxilina y acabado de laca automotiva color existente, apreciándose acabado fino. incluye: limpieza de herrajes y cristales, desmontaje, colocación, materiales, mano								
CAR.01.01	Puerta tambor hasta 0.90 x 2.20 m. una hoja abatible	PZA	29.00	\$ 1,105.00	\$ 32,045.00	\$ 1,230.00	\$ 35,670.00	\$ 1,300.00	\$ 37,700.00
CAR.01.02	Puerta tambor hasta 0.80 x 1.71 m. una hoja abatible	PZA	2.00	\$ 1,105.00	\$ 2,210.00	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00
CAR.01.03	Puerta tambor hasta 0.90 x 2.20 m. 4 hojas abatibles, dos superiores y dos inferiores	PZA	1.00	\$ 1,105.00	\$ 1,105.00	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
CAR.01.04	Puerta tambor hasta 0.88 x 0.63 m. una hoja abatible	PZA	1.00	\$ 1,105.00	\$ 1,105.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
CAR.02	Mantenimiento de puerta de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: limpieza de herrajes, desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.								\$ -
CAR.02.01	Puerta entablada 1.60 x 2.50 m. dos hojas abatibles, tableros ciegos reticulares. acceso principal.	PZA	1.00	\$ 1,105.00	\$ 1,105.00	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
CAR.02.02	Puerta de tambor 0.79 x 2.43 m. una hoja abatible y antepecho superior de 0.40 m. S.U.M	PZA	2.00	\$ 1,105.00	\$ 2,210.00	\$ 615.00	\$ 1,230.00	\$ 700.00	\$ 1,400.00
CAR.03	Mantenimiento de lambrín de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.								\$ -
CAR.03.01	Tablero ciego en escalera de vestíbulo principal sobre murete lateral. desarrollo de hasta 0.50x0.20x0.50 ml.	M2	21.00	\$ 650.00	\$ 13,650.00	\$ 730.00	\$ 15,330.00	\$ 820.00	\$ 17,220.00
CAR.03.02	Lambrín de duela vertical de 1" hasta 3.21 m. de altura. Anexo	M2	25.00	\$ 750.00	\$ 18,750.00	\$ 820.00	\$ 20,500.00	\$ 930.00	\$ 23,250.00
CAR.04	Mantenimiento de pasamanos de madera existente a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.								\$ -
CAR.04.01	Remate superior con madera de 1 1/2" x 0.365 m. de ancho y hasta 6.80 ml. de desarrollo. murete planta alta.	PZA	1.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 1,940.00	\$ 1,940.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
CAR.04.02	Pasamanos 3" ø hasta 12.56 ml. de desarrollo. escalera vestíbulo principal.	PZA	1.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
CAR.04.03	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 4.05 ml. de desarrollo. escalera anexo	PZA	1.00	\$ 1,210.00	\$ 1,210.00	\$ 1,590.00	\$ 1,590.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
CAR.04.04	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 1.05 ml. de desarrollo. escalera anexo.	PZA	1.00	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00
CAR.04.05	Pasamanos 1 1/2" x 3" hasta 2.51 ml. de desarrollo. escalera anexo.	PZA	1.00	\$ 897.00	\$ 897.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
CAR.05	Mantenimiento de mueble empotrado de madera 3.92 m. de largo x 0.75 m. de altura y 0.35 m. de fondo, tres entrepaños y dos divisiones de tambor 1 1/2"; a base de un asentado de barniz con lija, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 2,973.00	\$ 2,973.00	\$ 5,650.00	\$ 5,650.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
CAR.06	Emboquillado de mortero cemento arena 1:4 reforzado con tela de gallinero, en vano de puerta 0.90 x 2.20 m. con un ancho de 0.25 m. y hasta 2.00 cm. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, protecciones, limpieza. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 851.00	\$ 851.00	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
SUBTOTAL				\$ 19,956.00	\$ 84,106.00	\$ 24,255.00	\$ 94,790.00	\$ 27,150.00	\$ 104,220.00
I.V.A				\$ 3,192.96	\$ 13,458.96	\$ 3,880.80	\$ 15,166.40	\$ 4,344.00	\$ 16,675.20
TOTAL				\$ 23,148.96	\$ 97,562.96	\$ 28,135.80	\$ 109,956.40	\$ 31,494.00	\$ 120,895.20

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO, COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:


ECONÓMICAMENTE FAVORABLE ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE

ELABORÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
MINISTRO "MARIANO AZUELA RIVERA".

REVISÓ



MTR. GERARDO CASTILLO TORRES.
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO
"MARIANO AZUELA RIVERA"