

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

02 DE OCTUBRE DE 2023

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**  
CPS/CCJ/MTY/03/2023

**OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- DESELCI, S.A. DE C.V.
- 2.- SERVICIOS Y PRODUCTOS KAJUPA, S.A. DE C.V.
- 3.- COMERCIALIZADORA ZAMBHALA, S.A DE C.V.
- 4.- EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS							
				1		2		3		4	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	1052.96	\$ 141.80	\$149,309.73	\$ 192.00	\$202,168.32	\$ 245.00	\$257,975.20	\$ 155.00	\$163,208.80
IMP.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE MULTYPANEL. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 A DOS MANOS. INCLUYE: REFUERZOS EN TRASLAPES DE LÁMINA Y TORNILLERÍA ASÍ COMO CALAFATEO INTERIOR CON SELLADOR DE POLIURETANO DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	238.16	\$ 148.60	\$ 35,390.58	\$ 192.00	\$ 45,726.72	\$ 245.00	\$ 58,349.20	\$ 155.00	\$ 36,914.80
IMP.03	LIMPIEZA Y SELLADO DE TRASLAPES PARA PASO A CUBIERTO EXISTENTE 15.00 M. DE LARGO Y 3.00 M. ANCHO DE ARCO; CONSIDERAR SELLADO DE 23 TRASLAPES CON SILICÓN PARA POLICARBONATO EN COLOR COMPATIBLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	ML	72	\$ 134.00	\$ 9,648.00	\$ 179.23	\$ 12,904.56	\$ 360.00	\$ 25,920.00	\$ 225.00	\$ 16,200.00
IMP.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP WALL AISLANTE TÉRMICO BLANCO BASE MCA. COMEX (PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE Y AISLANTE TÉRMICO, ACRÍLICA BASE AGUA) A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, COLOR BLANCO. EN MUROS HASTA 8.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON TOP TAPAGOTERAS, DILUIR 4:1 AGUA Y TOP WALL AISLANTE TÉRMICO COMO PRIMARIO, APLICACIÓN DE TOP WALL EN DOS CAPAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	100	\$ 125.00	\$ 12,500.00	\$ 202.56	\$ 20,256.00	\$ 240.00	\$ 24,000.00	\$ 95.00	\$ 9,500.00
IMP.05	LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA DE CANALÓN CON DESARROLLO DE 0.50 M DE FONDO Y 0.30 M. DE ANCHO, LARGO HASTA 21.00 M, EN TECHUMBRE DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEJANDO SUPERFICIE LIMPIE Y SECA, LIBRE DE PARTÍCULAS MAL ADHERIDAS, POLVO, GRASA, ACEITE, ETC. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
IMP.06	SELLADO CON ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL, LÍNEA SISTA, MARCA HENKEL EN PASOS DE TUBERÍAS, HASTA DE 0.20 X 0.20 CM. ANCHO Y 5 CM. DE PROFUNDIDAD. CONSIDERAR LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PERFILEADO DE ESPUMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	4	\$ 190.00	\$ 760.00	\$ 1,325.00	\$ 5,300.00	\$ 6,500.00	\$ 26,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
IMP.07	BOTAGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM X HASTA 35.00 CM DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT201 A TODO LO LARGO. CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOBLADO, MOLDEADO, COLOCACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00	\$ 9,200.00	\$ 18,400.00	\$ 850.00	\$ 1,700.00
IMP.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT 201 EN REMATES DE TAPAJUNTAS, UNIÓN VIGA-CERRAMIENTO, PERFILES DE VENTANA Y GRIETAS EN MUROS DE HASTA 10 MM. CONSIDERAR: LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	200	\$ 98.00	\$ 19,600.00	\$ 135.00	\$ 27,000.00	\$ 185.00	\$ 37,000.00	\$ 85.00	\$ 17,000.00

+XU8Z774P24HLt8M34sRfRd10V1188UJ+PZ6S7EY=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS							
				1		2		3		4	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IMP.09	LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL P.V.C. 150 MM Ø CON DESARROLLO DE HASTA 10.00 M. A REGISTRO O AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	4	\$ 950.00	\$ 3,800.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00	\$ 4,200.00	\$ 16,800.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
IMP.10	LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE DRENAJE SANITARIO HASTA 0.30 M Ø HASTA DRENAJE MUNICIPAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	22.9	\$ 280.00	\$ 6,412.00	\$ 880.00	\$ 20,152.00	\$ 420.00	\$ 9,618.00	\$ 175.00	\$ 4,007.50
IMP.11	BOTAGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM X HASTA 10.00 M DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT201 A TODO LO LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOBLADO, MOLDEADO, COLOCACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1	\$ 25,700.00	\$ 25,700.00	\$ 17,017.00	\$ 17,017.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 850.00	\$ 850.00

**SUBTOTAL**

	\$ 273,120.30		\$ 363,424.60		\$ 488,062.40		\$ 264,881.10
--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

	\$ 43,699.25		\$ 58,147.94		\$ 78,089.98		\$ 42,380.98
--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

	\$ 316,819.55		\$ 421,572.54		\$ 566,152.38		\$ 307,262.08
--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

**COSTO ESTIMADO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA \$274,394.10**

IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO 2023	\$ 2,632.74	\$ 3,503.23	\$ 4,704.67	\$ 2,553.32
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.</b>	<b>-0.46%</b>	<b>32.45%</b>	<b>77.87%</b>	<b>-3.47%</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

**DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO.** EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS, DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:

ECONÓMICAMENTE  
FAVORABLE

ECONÓMICAMENTE  
DESFAVORABLE

ECONÓMICAMENTE  
DESFAVORABLE

ECONÓMICAMENTE  
FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

**VICENTE FLORES AGUIRRE**

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

**ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO**

DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

02 DE OCTUBRE DE 2023

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

CPS/CCJ/MTY/03/2023

**OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- DESELCI, S.A. DE C.V.
- 2.- SERVICIOS Y PRODUCTOS KAJUPA, S.A. DE C.V.
- 3.- COMERCIALIZADORA ZAMBHALA, S.A DE C.V.
- 4.- EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	1052.96	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE MULTYPANEL. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 A DOS MANOS. INCLUYE: REFUERZOS EN TRASLAPES DE LÁMINA Y TORNILLERÍA ASÍ COMO CALAFATEO INTERIOR CON SELLADOR DE POLIURETANO DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	238.16	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.03	LIMPIEZA Y SELLADO DE TRASLAPES PARA PASO A CUBIERTO EXISTENTE 15.00 M. DE LARGO Y 3.00 M. ANCHO DE ARCO; CONSIDERAR SELLADO DE 23 TRASLAPES CON SILICÓN PARA POLICARBONATO EN COLOR COMPATIBLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	ML	72	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP WALL AISLANTE TÉRMICO BLANCO BASE MCA. COMEX (PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE Y AISLANTE TÉRMICO, ACRÍLICA BASE AGUA) A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, COLOR BLANCO. EN MUROS HASTA 8.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON TOP TAPAGOTERAS, DILUIR 4:1 AGUA Y TOP WALL AISLANTE TÉRMICO COMO PRIMARIO, APLICACIÓN DE TOP WALL EN DOS CAPAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	100	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE

AFnSuzfRUScpWnkeBjyvdbFngLbxv3kj8wYOPDH9w3c=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IMP.05	LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA DE CANALÓN CON DESARROLLO DE 0.50 M DE FONDO Y 0.30 M. DE ANCHO, LARGO HASTA 21.00 M, EN TECHUMBRE DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEJANDO SUPERFICIE LIMPIE Y SECA, LIBRE DE PARTÍCULAS MAL ADHERIDAS, POLVO, GRASA, ACEITE, ETC. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.06	SELLADO CON ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL, LÍNEA SISTA, MARCA HENKEL EN PASOS DE TUBERÍAS, HASTA DE 0.20 X 0.20 CM. ANCHO Y 5 CM. DE PROFUNDIDAD. CONSIDERAR LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PERFILADO DE ESPUMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	4	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.07	BOTAGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM X HASTA 35.00 CM DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT201 A TODO LO LARGO. CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOBLADO, MOLDEADO, COLOCACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	2	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO FESTER FT 201 EN REMATES DE TAPAJUNTAS, UNIÓN VIGA-CERRAMIENTO, PERFILES DE VENTANA Y GRIETAS EN MUROS DE HASTA 10 MM. CONSIDERAR: LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	200	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.09	LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL P.V.C. 150 MM Ø CON DESARROLLO DE HASTA 10.00 M. A REGISTRO O AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	4	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.10	LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE DRENAJE SANITARIO HASTA 0.30 M Ø HASTA DRENAJE MUNICIPAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	22.9	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.11	BOTAGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 50 CM X HASTA 10.00 M DESARROLLO CON DOBLEZ A 45°, FIJÁNDOLO A MURO CON PIJAS Y ARANDELA PLÁSTICA @ 50 CM COMO MÁXIMO Y SELLADO CON FESTER FT201 A TODO LO LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOBLADO, MOLDEADO, COLOCACIÓN, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> CUATRO EMPRESAS PRESENTARON COTIZARON, DOS DE ELLAS CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE DESFAVORABLE	TÉCNICAMENTE DESFAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**VICENTE FLORES AGUIRRE**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

**ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO**  
DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.

AFnSuzTRUScpWnkeBjyvdBFnqLbxv3k8WVOPDF9w3C=