



**Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal,
Quintana Roo.**
**Versión pública de documentación vinculada a
contratación del mantenimiento de instalaciones
eléctricas**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de ocho páginas del dictamen finiquito y es parte integrante de la versión pública del contrato 70230316, relativo al mantenimiento de instalaciones eléctricas, por el periodo del 29 de septiembre del 2023 al 28 de octubre del 2023 para la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Q. Roo



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- 2 COCINA2 SANITARIO HOMBRES (P.A.)
- 1 LIBRERÍA 1 PASILLO BIBLIOTECA
- 1 EVENTOS 1 PASILLO ENLACE ADMINISTRATIVO
- 3 ENLACE ADMINISTRATIVO 1 CASA DE MAQUINAS

IE.008 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLA, GABINETE Y LÁMPARA LED, MODELO ESSENTIAL DE 18W, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
2	LIBRERÍA	2	UTILERÍA
3	EVENTOS	1	PASILLO VESTIBULO P.A.
3	VIDEOTECA HEMEROTECA		

IE.009 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE CONEXIONES, PANEL REDONDO DEL LED MARCA STEREN DE 18 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
14	AUDITORIO P.B.4	4	BAÑO DE MUJERES P.B
3	ACCESO AUDITORIO P.A.	1	ACCESO BAÑO P.B.
4	BAÑO DE HOMBRES P.B		

IE.010 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE CONEXIONES DE FOCO LED MODELO YSN007 LED/7.5W 30, MARCA TECNOLITE PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
2	MARQUESINA ARCHIVO LADO JARDÍN

IE.011 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED PAR 20 2.7W MARCA IPSA PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)
26	AUDITORIO P.B.
3	BAÑO DE HOMBRES P.B
3	BAÑO DE MUJERES P.B

IE.012 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED PAR 30 DE 12.8W MARCA LEDMAN PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
6	COLUMNAS DE AUDITORIO P.B

IE.013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED MARCA TECNOLITE MODELO LQ-LED/30W/30/S PARA SUSTITUIR GABINETE Y LÁMPARA DE SODIO DE SOBREPONER EN MURO Y ARBOTANTE DE 70 WATTS EN ESCALERAS AUDITORIO; RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS; PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
3	CUBO DE ESCALERA DE AUDITORIO

IE.014 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA LED PAR30 12W Y 6500K; PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
1	PASILLO UTILERÍA
1	DESCANSO DE ESCALERA EDIFICIO PRINCIPAL

IE.015 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARÍA PARA EXTERIOR MARCA ELECTRO MAGG MODELO CITI 20 L7520-620 PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
7	BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTO

IE.016 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTES DE CONEXIONES, BASE, GABINETE Y LÁMPARAS AHORRADORA DE ENERGÍA PARA SOBREPONER EN TECHO TIPO HONGO DE 25 WATTS, PARA CONFIRMAR

www.gob.mx/estados-unidos-mexicanos



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

10	BARDAS PERIMETALES C. ISLA CANCUN Y NOPALES	1	ACCESO PRINCIPAL
1	VOLADO DOBLE ALTURA C. NAPOLES	2	AREA DE TABLERO P.B.
4	VOLADO AREA DE ARCHIVO	1	MARQUESINA ENLACE ASDMINISTRATIVO
4	SALA DE CONSULTA	1	JARDIN MAI
2	PASILLO BIBLIOTECA	1	BODEGA DEBAJO ESCALERA

IE.017 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX MONOFASICO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
11	SALON DE USOS MULTIPLES P.B.	1	COCINA
12	SALON DE USOS MULTIPLES P.A.	5	SALA DE CONSULTA
4	BODEGA P.A.	3	BIBLIOTECA ACERVO
2	SITE 1		PASILLO UTILERÍA
6	COMEDOR	3	ENLACE ADMINISTRATIVO
3	ACERVO	5	SALA DE JUNTAS
3	OFICINA 01	2	VESTIBULO P.A.
3	DIRECCIÓN	1	PASILLO BIBLIOTECA
2	LIBRERÍA	3	CASA DE MAQUINAS
5	EVENTOS	1	BAÑO DE MUJERES
4	OFICINA MAI	1	BAÑO DE HOMBRES
6	VESTIBULO P.B.1		JARDIN MAI
1	CONTROL		

IE.018 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX REGULADO MONOFASICO; INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO); CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

12	SITE
3	SALON DE USOS MULTIPLES

IE.019 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE UNA VÍA; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN	CANTIDAD (PZA)	UBICACIÓN
2	SALON DE USOS MULTIPLES P.B.	1	COCINA
2	SALON DE USOS MULTIPLES P.A.	1	SALA DE CONSULTA
1	BODEGA P.A.	1	BIBLIOTECA ACERVO
1	CUBO DE ESCALERA AUDITORIO P.B.	1	UTILERIA
1	SITE 1		ENLACE ADMINISTRATIVO
0	COMEDOR	1	SALA DE JUNTAS
1	ACERVO	2	VESTIBULO P.A.
0	OFICINA 01	1	PASILLO BIBLIOTECA
1	DIRECCIÓN	1	CASA DE MAQUINAS
1	LIBRERÍA	1	BAÑO DE MUJERES
2	EVENTOS	1	BAÑO DE HOMBRES
2	OFICINA MAI	1	ACCESO BAÑOS H Y M
2	VESTIBULO P.B.1		JARDIN MAI
1	CONTROL		

IE.020 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE DOS VÍAS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T. CANTIDAD (PZA) UBICACIÓN

2	ESCALERA AUDITORIO
2	ESCALERA EDIFICIO PRINCIPAL

IE.021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA, CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/220 VOLTS., EN DONDE SE INCLUYE; REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS DE ASILAMIENTO VOLTAJE, VELOCIDAD, CORRIENTE DE ARRANQUE Y NÓMINAL, CAMBIO DE CARBONES Y BALEROS SI ES NECESARIO, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO CADA LECTURA REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y APRIETE DE TODA LA TORNILLERIA, LIMPIEZA DE PICHANCHA Y TUBER

WWW.SISTEMASINTEGRAL.COM.MX/CPZKONKURB2HJW@Z47R6Kec=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1 VESTIBULO P.A.1 COMEDOR

INCLUYE EL MANTENIMIENTO:

TABLEROS Y CIRCUITOS LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR REALIZANDO UN REGISTRO POR ESCRITO DE LAS MEDICIONES TOMADAS Y LIMPIEZA DE CHASIS. LAS PRUEBAS DE CONDUCTIBILIDAD Y VOLTAJE DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS DE IGUAL MANERA SE DEBERA REALIZAR EL REGISTRO POR ESCRITO Y SU ETIQUETADO EN EL TABLERO CON EL NOMBRE DE LA ÁREAS EXISTENTES.

ILUMINACIÓN INTERNA REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DEL FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA Y LÁMPARA, -AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, -SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS O FOCOS, -CAMBIO DE BALASTROS O BALASTRAS ELECTRONICAS EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE HACERLO

ILUMINACIÓN EXTERNA -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA EXISTENCIA DE TODOS LOS EMPAQUES Y DEL FUNCIONAMIENTO, -FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA Y LÁMPARA, -AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, -SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS, DEFLECTORES OPACOS Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO, -RETOQUE A GABINETES METÁLICOS CON ESMALTE EN AEROSOL LÍQUIDO, -LIMPIEZA GENERAL DE LUMINARIAS (CON ESPUMA LIMPIADORA) Y LÁMPARAS O FOCOS, -CAMBIO DE BALASTROS O BALASTRAS ELECTRONICAS EN DONDE SEA SUCEPTIBLE HACERLO

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DEL FUNCIONAMIENTO, -FIJACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA, AJUSTE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA O EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE BASES, BATERIAS SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD SI ES NECESARIO PARA QUE QUEDE FUNCIONANDO Y/O CUERPOS DE ALUMINIO FUERA DE SERVICIO O EN MAL ESTADO Y -LIMPIEZA GENERAL.

APAGADORES DE 1 A 4 VENTANAS REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DEL FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE UNIDAD Y TAPAS PARA QUE ESTAS QUEDEN PERFECTAMENTE ALINEADAS Y BIEN SUJETAS, -APRIETE DE TORNILLERÍA Y EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE SU CAMBIO DE UNIDAD, TAPA O CHASIS EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL.

CONTACTOS -REVISIÓN DEL BUEN ESTADO FÍSICO, DE LA CORRECTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE FUNCIONAMIENTO Y POLARIDAD, -AJUSTE DE UNIDAD Y TAPAS PARA QUE ESTAS QUEDEN PERFECTAMENTE ALINEADAS Y BIEN SUJETAS, -APRIETE DE TORNILLERÍA Y EN DONDE SEA SUSCEPTIBLE SU CAMBIO DE UNIDAD, TAPA O CHASIS EN MAL ESTADO, -LIMPIEZA GENERAL.

LA MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SER UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS HASTA OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA; DEBIENDO CONSIDERAR EN

LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.

POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION, SE DEBERA CONTEMPLAR EL REEMPLAZO DE TODA LAMPARA, TUBO LED, FOCO, CONTACTO O APAGADOR QUE NO ESTE FUNCIONANDO, DE TAL MANERA QUE EL DIA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, LA CASA DE CULTURA JURIDICA DEBERA FUNCIONAR AL 100% EN EL RUBRO ELECTRICO, ESTO PARA QUE LAS EMPRESAS LO TOMEN EN CUENTA DENTRO DE SUS PROPUESTAS ECONOMICAS.

PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, LA EMPRESA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 126,421.90
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO \$ 126,421.90
	ESTIMACIÓN DOS \$ 000.00
	ESTIMACIÓN N \$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES \$ 126,421.90
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$ 000.00
E	SUBTOTAL (C+D) \$ 126,421.90
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) \$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 10,113.75
H	RETENCIÓN DE IVA \$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES \$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* \$ 000.00
K	NETO A PAGAR \$ 136,536.65

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA POR 7 MESES CON VIGENCIA DEL 28 OCTUBRE DE 2023 AL 28 DE MAYO DE 2024.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 17:50 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

WYVdZ8fHt3tMlMwvWt9gAl3jFzayKc4jppKQJHk0t8P2Jm@Z47BKEC=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA MINISTRO JOSÉ
ALFONSO ABITIA ARZAPALO

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS


Mtro. Erik Isai Ferrer Solalinde
Director de la CCJ

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia
Supervisor asignado

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



andoval

O

WYH0Z5fK0S1aM1WwYt0gafL3jz8rykcdjz0K0Hk0B2LhYr0Z47XbKc=