



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**SEDE HISTÓRICA EN ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

**FECHA:** 15 de abril de 2024

**IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:** PCAD/CCJ/ARIO/03/2024  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARPINTERÍA**  
**FUNDAMENTO LEGAL:** ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V, 46, 95, 96 y 97 DEL AGA XIV/2019  
**PARTICIPANTES:**

1. TIERRA VIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2. ---
3. ---

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA/VENTANA DE MADERA EXISTENTE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES SOMBREADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON APLICACIÓN DE BARNIZ POLYFORM 11000. CONSIDERAR: CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, CAMBIO Y/O REPOSICIÓN DE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.			---	---	---
CAR.01.01 a CAR.01.13	PUERTA ENTABLERADA, 1.26 x 2.27 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Fachada Planta Alta. PUERTA ENTABLERADA, 1.31 x 2.21 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Fachada Planta Alta. PUERTA ENTABLERADA, 1.27 x 2.26 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Fachada Planta Alta. VENTANA ENTABLERADA, 1.08 x 2.01 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Fachada Planta Alta. PUERTA ENTABLERADA, 1.55 x 3.30 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Fachada Planta Baja. PUERTA ENTABLERADA, 1.54 x 3.32 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. CONSIDERAR BATIENTE DE 3" X 1/4" Fachada Planta Baja. PUERTA ENTABLERADA, 1.55 x 3.28 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. CONSIDERAR BATIENTE DE 3" X 1/4" Fachada Planta Baja. PUERTA ENTABLERADA, 1.52 X 3.33 M. DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS CONSIDERAR BATIENTE DE 3" X 1/4" Fachada Planta Baja. PUERTA ENTABLERADA, 3.16 X 3.90 M. DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. Puerta Principal. PUERTA ENTABLERADA 1.17 X 2.44 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS CIEGOS. Ludoteca. PUERTA ENTABLERADA 1.47 X 1.96 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS CIEGOS. S.U.M. PUERTA ENTABLERADA 1.70 X 2.05 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS CIEGOS. Acceso Principal Auditorio PUERTA ENTABLERADA 1.13 X 2.08 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLEROS DE DUELA. Salida Emergencia Auditorio.	PZA	16	Cumple	N/A	N/A
CAR.02	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS Y BARANDAL DE MADERA EXISTENTE CON ALTURA DE 0.88 M. DE ALTURA, CONFORMADO POR BALAUSTRAS TORNEADOS @ 0.14 M. Y PASAMANOS DE 0.08 X 0.10 M. A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASENTADO, RESANADO, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	ML	65	Cumple	N/A	N/A

qtctGJmludh1BikzI7RFaXW41amq7u9bApUG8B4Eu8=

CAR.03	MANTENIMIENTO DE ESCALÓN, ANCHO DE 0.90 M. PERALTE DE 0.15 M. Y HUELLA DE 0.25 - 0.30 M. A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASENTADO, RESANADO, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	5	Cumple	N/A	N/A
CAR.04	MANTENIMIENTO DE DUELA DE ENCINO DE ¾" Y HASTA 2" DE ANCHO EN ESTRADO DE MADERA A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	M2	40	Cumple	N/A	N/A
<p><b>Conclusión:</b> De la revisión realizada a la documentación presentada por Tierra Viva Construcciones S.A. de C.V. representada por Rogelio Rodríguez Correa, se obtuvo el dictamen técnico favorable porque incluye en su propuesta todos los elementos requeridos y señalados en los alcances técnicos y los que se acordaron en la reunión de trabajo correspondiente, de manera que se infiere que ofrece el servicio de mantenimiento preventivo a carpintería acorde a los requerimientos solicitados por la Sede Histórica en Ario de Rosales.</p>				De conformidad con los requisitos solicitados y con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos.	N/A	N/A
<b>DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO</b>				<b>Se determina favorable</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

ELABORÓ

REVISÓ

DR. RAFAEL NETZAHUALCÓYOTL GALLAGA GARCÍA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN MORELIA, MICH.

MTRA. ESTRELLA DEL ROCÍO LÓPEZ MACIEL  
DIRECTORA DE LA CCJ EN MORELIA, MICH.

qtctGJmludh1BikzI7RFaXW41amq7u9bApUG8B4Eu8=

“Este documento es parte integrante de la versión pública del Dictamen técnico correspondiente al procedimiento de contratación: PCAD-CCJ-ARIO-03-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA 2024, SEDE HISTÓRICA EN ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN.