

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 02 DE MAYO DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**


NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-10-2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-008-24

**EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.
- 2.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, NÚMERO DE CATÁLOGO CAT-M-GT-008-24.					
IHS.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			CUMPLE		
IHS.01.01	CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO. Cambio de pilas y ajuste de sensor.	PZA	10.00	CUMPLE		
IHS.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			CUMPLE		
IHS.02.01	CON LLAVE ELECTRÓNICA. Cambio de pilas y ajuste de sensor.	PZA	10.00	CUMPLE		
IHS.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	CUMPLE		
IHS.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	CUMPLE		
IHS.05	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	22.00	CUMPLE		
IHS.06	DESASOLVE DE CAPTURADORES DE AGUA PLUVIAL MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE REJILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			CUMPLE		
IHS.06.01	SECCIÓN DE 0.16 M. DE ANCHO X HASTA 0.40 M. DE PROFUNDIDAD Y 3.48 ML. Planta Baja.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.06.02	SECCIÓN DE 0.09 M. DE ANCHO X HASTA 0.40 M. DE PROFUNDIDAD Y 4.30 ML. Planta Baja.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.06.03	SECCIÓN DE 0.20 M. DE ANCHO X HASTA 0.40 M. DE PROFUNDIDAD Y 7.12 ML. Planta Baja.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.06.04	SECCION DE 0.28 M. DE ANCHO X HASTA 0.40 M. DE PROFUNDIDAD Y 3.22 ML. Planta Baja.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.06.05	SECCIÓN DE 0.20 M. DE ANCHO X HASTA 0.40 M. DE PROFUNDIDAD Y 1.18 ML. Planta Baja.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.06.06	CANALÓN HASTA 0.60 M. DESARROLLO Y 16.20 ML. Acervo.	PZA	1.00			
IHS.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TINACOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			CUMPLE		
IHS.07.01	CISTERNA HASTA 30,000 LTS.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON DOS TANQUES DE HASTA 200 LTS. Y BOMBA DE HASTA 3 H.P. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA DE 0.5 H.P. 120/220 VOLTS, 60 HZ. EN CUARTO DE HIDRONEUMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.10	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO FLUX BATERÍAS SF-805 MCA. HELVEX PARA FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXISTENTE. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	CUMPLE		
IHS.11	SUMINISTRO DE ASIENTO ELONGADO M-230 MCA. AMERICAN STANDARD PARA INODORO O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXISTENTE. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE		



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 02 DE MAYO DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**



NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-10-2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-008-24

**EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.
- 2.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
IHS.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C., MOD. FC-110-WC-4.8 MCA. HELVEX O SIMILAR. CONSIDERAR: DESINSTALACIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Exterior Mujeres (2) y Sanitario Sótano Fondo (1).	PZA	3.00	CUMPLE		
IHS.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÉMBOLO PARA FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C., MOD. FC-124 MCA. HELVEX O SIMILAR. CONSIDERAR: DESINSTALACIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Primer Sanitario Sótano.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. PARA FLUXÓMETRO, ELONGADO, TRAMPA EXPUESTA 3.5 LPD/4.8 LPD MODELO TZF NAO MARCA HELVEX O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE, ACCESORIOS Y CONEXIONES. INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJES, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SELLADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Sótano Fondo.	PZA	1.00	CUMPLE		
IHS.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVABO ELECTRÓNICA DE SENSOR DE CORRIENTE ARGOS MODELO TV296-C-1.9 MARCA HELVEX O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y CONEXIONES. INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJES, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Interior Mujeres y Sanitario Interior Hombres.	PZA	2.00	CUMPLE		
PUNTO 1 y 2 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	1- La entrega de las propuestas será el día Viernes 26 de Abril de 2024 de las 9:00 hasta las 17:00 hrs. vía correo electrónico aolivasj@mail.scjn.gob.mx, vía correo postal, servicio de paquetería o directamente en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad; en atención a la Lic. Libia Zulema González Martínez, Directora de la misma. 2- Las propuestas de cada uno de los participantes deberán de contener necesariamente entre otras cosas: a. Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y teléfonos. b. Tiempo de 35 días naturales para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias. c. Vigencia de la cotización será de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica. d. Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos. e. Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). f. Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.			CUMPLE		
PUNTO 3 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	3- Las propuestas de cada uno de los participantes deberán de acompañarse de la documentación solicitada por la Casa de la Cultura Jurídica adjunta en el correo de invitación remitido a cada uno de los participantes.			CUMPLE		
PUNTOS 10 AL 12 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	10- Se agrega el concepto IHS.12 suministro y colocación de fluxómetro: 3 PZAS. 11- Se agrega el concepto IHS.13 suministro y colocación de émbolo en fluxómetro: 1 PZA. 12- Se agrega el concepto IHS.14 suministro y colocación de w.c. en sanitario sótano: 1 PZAS.			CUMPLE		
PUNTO 14 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	14- Las cantidades de los conceptos deberán ajustarse a las indicadas; de manera que de existir excedentes no se cubrirá el costo.			CUMPLE		

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 02 DE MAYO DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-10-2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-008-24

**EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L.
- 2.-


CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
	No se transcriben los demás numerales de la reunión de trabajo por ser de manera general			Sin observaciones		
<p><b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> DE LAS PROPUESTAS DE EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA: LE ES FAVORABLE AL PRESTADOR DE SERVICIO QUE PRESENTÓ PROPUESTA "CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L." POR OFRECER EL BIEN O SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE, ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS E INFORMACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA SU PROPUESTA.</p>				TÉCNICAMENTE FAVORABLE		

ELABORÓ



MAESTRO ADRIÁN OLIVAS JURADO  
ENLACE ADMINISTRATIVO CCJ EN LEÓN, GUANAJUATO

REVISÓ



LIC. LIBIA ZULEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE LA CCJ EN LEÓN, GUANAJUATO