

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

15 DE MAYO DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
PCAD/CCJ/MTY/08/2024

**OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- REDES PC / FELIX ESPINOSA MORALES
- 2.-
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CCTV	SE REALIZARÁ 1 (UNA) VISITA A SITIO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y LOS EVENTOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA, INCLUYE: VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO, FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN AL 100% DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REVISIÓN DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN RACK, FIJACION, IDENTIFICACION, TESTEO, ETIQUETADO E INSTALACION DE NODOS, REVISION Y FUNCIONAMIENTO, REMATE EN EL PANEL DE PARCHEO EN AREAS DE SITE Y EN REGISTRO DE USUARIO, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE NODOS EN RACK UTILIZANDO LOS, ORGANIZACIÓN DE PATCH CORDS EN RACK UTILIZANDO LOS ORGANIZADORES EXISTENTES Y NUEVOS.					
CEN.01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR MODULAR JACK RJ45, CAT6, , COLOR: BLANCO, MARCA, SIEMON, INCLUYE: REMATE DEL NODO EN USUARIO Y PANEL, IDENTIFICACION Y TESTEO DE NODO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	30	SI CUMPLE		
CEN.02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA ESTANDAR, COLOR: BLANCO, PARA MONTAJE SOBRE PARED O TECHO, CODIGO 7901-02001, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	50	SI CUMPLE		
CEN.03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA (FACEPLATE), 2 PUERTOS, PARA JACKS CAT. 6, COLOR: BALNCO, USO INTERNO, MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MARERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	50	SI CUMPLE		
CEN.04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA (FACEPLATE), 1 PUERTO, PARA JACKS CAT. 6, COLOR: BALNCO, USO INTERNO, MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MARERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	7	SI CUMPLE		

B11xHEbpxMp0ZozYTrmx.1769gaxRknE8E6P1xY1IQSuU=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CEN.05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETA COLOR: BLANCO, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, MATERIAL AUTO-EXTINGUIBLE, DE 2.5 METROS, TMK 1020, CODIGO 5101-01260, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	12.5	SI CUMPLE		
CEN.06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETA COLOR: BLANCO, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, MATERIAL AUTO-EXTINGUIBLE, DE 2.5 METROS, TMK 1735, CODIGO 5301-01250, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	12.5	SI CUMPLE		
CEN.07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETA COLOR: BLANCO, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, MATERIAL AUTO-EXTINGUIBLE, DE 2.5 METROS, TMK 2560, CODIGO 5401-01250, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	15	SI CUMPLE		
CEN.08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT. 6, USO INTERNO, DE 60 CMS., MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	30	SI CUMPLE		
CEN.09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT. 6, USO INTERNO, DE , 2.00 METROS, MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	10	SI CUMPLE		
CEN.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETA DE ALUMINIO, DE 1.5 METROS, SL 50, CODIGO 8701-80300, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	3	SI CUMPLE		
CEN.11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA ESTANDAR, COLOR: BLANCO, PARA MONTAJE SOBRE PARED O TECHO, CODIGO 7901-02001, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	3	SI CUMPLE		
CEN.12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA (FACEPLATE), 2 PUERTOS, PARA JACKS CAT. 6, COLOR: BALNCO, USO INTERNO, MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MARERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	3	SI CUMPLE		
CEN.13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR MODULAR JACK RJ45, CAT6, , COLOR: BLANCO, MARCA, SIEMON, INCLUYE: REMATE DEL NODO EN USUARIO Y PANEL, IDENTIFICACION Y TESTEO DE NODO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	6	SI CUMPLE		

BIUxHEpYxMp0ZozYTmx.I769gaxRKnE8E6PFYXIIQSuU=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CEN.14	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA ESTANDAR, COLOR: BLANCO, PARA MONTAJE SOBRE PARED O TECHO, CODIGO 7901-02001, MARCA THORSMAN, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, REGISTROS, COPLES, LIMPIEZA MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
CEN.15	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA (FACEPLATE), 1 PUERTO, PARA JACKS CAT. 6, COLOR: BALNCO, USO INTERNO, MARCA SIEMON, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MARERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
CEN.16	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR MODULAR JACK RJ45, CAT 6, COLOR: BLANCO, MARCA, SIEMON, INCLUYE: REMATE DEL NODO EN USUARIO Y PANEL, IDENTIFICACION Y TESTEO DE NODO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
CEN.17	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE UTP, NIVEL 6, USO INTERNO, MARCA SIEMAON, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	15	SI CUMPLE		
CEN.18	NODOS: ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN RACK, FIJACION, IDENTIFICACION, TESTEO, ETIQUETADO E INSTALACION DE NODOS, REVISION Y FUNCIONAMIENTO, REMATE EN EL PANEL DE PARCHEO EN AREAS DE SITE Y EN REGISTRO DE USUARIO, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE NODOS EN RACK UTILIZANDO LOS ORGANIZADORES EXISTENTES Y NUEVOS, ORGANIZACIÓN DE PATCH CORDS EN RACK UTILIZANDO LOS ORGANIZADORES EXISTENTES Y NUEVOS, INCLUYE: INSTALACIÓN Y CONEXION, ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	65	SI CUMPLE		

BU1xHEbyxMp0Z0zYTmx.1769gaxRknE8E6PFXY1QSuU=

<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> SOLO UNA EMPRESA COTIZÓ CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, SE DETERMINA:	TÉCNICAMENTE FAVORABLE		
--	------------------------	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
VICENTE FLORES AGUIRRE  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

\_\_\_\_\_  
ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO  
DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.