



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 15/04/2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/NAY/05/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

1 Mario Alberto Ruvalcaba Acosta

2 N/A

3 N/A

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA; 2 Unidades evaporadoras modelo: 4MXW2318BF0W0AA; 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA; Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.02	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA; 2 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA; Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.03	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.04	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA; 2 Unidades evaporadoras modelo: 4MXW2318BF0W0AA; 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA; Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.05	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA; 2 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA; Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.06	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.07	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2	CUMPLE	N/A	N/A

QNDh/JMmE80u2poiDtAdYcGzHBUmdAHDs1tdqKQU/ig=

SI.A.A.08	Suministro y fabricación de base de ángulo de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0,95 x 0,41 ML, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	47	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.10	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	15	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.11	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	31	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.12	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 3/4" de espuma elastomérica y espesor 3/4" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	15	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.13	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 3/4" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	31	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.14	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	50	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.15	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	2	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.16	Desmantelamiento SIN recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE modelo condensadora TTT548A100AG y modelo evaporadoras MCW51210RAB (2 evap.) (1.0 T.R.) y modelo (e) MCW524K10RAB (2.0 T.R.); con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. Equipos identificados con clave M.A.A.09	JGO	2	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.02	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.03	Suministro e instalación de Centro de carga, línea domestica, para uso interior, nema tipo 1, de 4 espacios y 60 amperes, cat.QOD4S, marca Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.04	Suministro e instalación de tubo licuatite de 19mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	4	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.05	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercialbe en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	2	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.06	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-30 Amp. tipo QO catálogo N°. QOB-230, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A

I.E.A.A.07	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automático de 2P-25 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12995, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.08	Suministro, instalación y colocación de tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 13 mm de diámetro, marca Júpiter. se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo conduit con tapa y empaque, aplicación de esmalte; con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	8	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.09	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre monopolar tipo THW-LS Vinanel XXI, marca Condumex, 600 v y 90°c de operación, calibre 4.9 mm (10 AWG) en colores según norma NOM-001-SEDE-2012.; se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza, con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	24	CUMPLE	N/A	N/A
I.E.A.A.10	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre desnudo, marca Condumex, 75°c de operación, calibre 14 AWG; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	9	CUMPLE	N/A	N/A
SI.A.A.17	Aplicación de elastomérico blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	ML	10	CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.01	Desmantalamiento de hoja de tablaroca a una altura de 3m en el área de consulta. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, movimiento de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, protecciones, andamios, escaleras, acarreo y limpiezas. P.U.O.C.T.			CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.01.1	Desarrollo de tablaroca a dos caras de 0.72x50cm	PZA	3	CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.01.2	Desarrollo de tablaroca a dos caras de 0.75x50cm	PZA	3	CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.02	Colocación de tablaroca a una altura de 3m en el área de consulta. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, movimiento de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, protecciones, andamios, escaleras, acarreo y limpiezas. P.U.O.C.T.			CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.02.1	Desarrollo de tablaroca a dos caras de 0.72x50cm	PZA	3	CUMPLE	N/A	N/A
O.C.A.A.02.2	Desarrollo de tablaroca a dos caras de 0.75x50cm	PZA	3	CUMPLE	N/A	N/A
	Datos completos de la empresa: nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, RFC, teléfono			CUMPLE	N/A	N/A
	Tiempo de ejecución de los trabajos 25 días naturales			CUMPLE	N/A	N/A
	Vigencia de la cotización 30 días calendario			CUMPLE	N/A	N/A
	Pago en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos			CUMPLE	N/A	N/A
	Especificar IVA			CUMPLE	N/A	N/A
	Nota: esta cotización comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones del acta de la junta de aclaraciones señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			CUMPLE	N/A	N/A
	<b>Conclusión:</b>			Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos.	N/A	N/A
	<b>DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO</b>			<b>Se determina "Favorable"</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

ELABORÓ

REVISÓ

QNDh/JMmE80u2poiDrAdYcGzHBUmdAHDs1tdqKQU/ig=

---

LIC. MÓNICA SUGEY MONTOYA QUINTANA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA  
CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

---

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN  
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA  
JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT