



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 15/04/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TIJUANA/16/2024

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- José Alfredo García Joaquín
- 2.- N/A
- 3.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
EL PRIMER EVENTO INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: de MSF.01A al MSF.13						
MSF.01	INSPECCIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA Y MANTENIENDO A INVERSORES DE CORRIENTE, MARCA FRONIUS MODELO SYMO 12.0-3 208/240 V.	PZA	2.00	Si cumple		
MSF.02	INSPECCIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA Y MANTENIMIENTO AL TABLERO PRINCIPAL, INCLUYE ANÁLISIS TERMO-GRÁFICO DE CLEMAS, CONEXIONES Y CONDUCTORES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO ALUMBRADO, MARCA SQUARE'D, 220/127 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS. EQUIPADOS CON 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 3 X 40 A. MODELO Q0340.	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.03	INSPECCIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA A EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUYE: 1 MÓDULO FOTOVOLTAICO POR CADA STRING Ó CADENA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE LOS 2 INVERSORES. ESTO SEGÚN EL DIAGRAMA ELÉCTRICO, EN CADA VISITA SE CAMBIA EL MÓDULO DEL "STRING" Ó CADENA. QUE SE ANALIZA.	PZA	2.00	Si cumple		
MSF.04	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W. CONEXIONES ELÉCTRICAS, INTEGRIDAD MECÁNICA DE EQUIPOS Y SUS INSTALACIONES (CANALIZACIONES, CHAROLAS, SOPORTERÍA, CANALIZACIONES, ZANJAS, PASOS, ETC.).	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.05	CAJA DE COMBINACIÓN	PZA	2.00	Si cumple		
MSF.06	FUSIBLES Y/O INTERRUPTORES	PZA	33.00			
MSF.07	ELECTRODO VARILLA DE TIERRA FÍSICA, MARCA ERICO	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.08	ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA SCHLETTER, MODELO WIND SAFE, MONTAJE A SUELO CON ATERRIZAJE A TIERRA Y SUS SUJETADORES.	PZA	6.00			
MSF.09	INVERSOR CON TARJETA DE COMUNICACIÓN MARCA FRONIUS,	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.10	CONCENTRADOR DE DATOS, MARCA APS	PZA	1.00			
MSF.11	MANTENIMIENTO A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W, LIMPIEZA E LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, REVISION DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MISTRAL IP65, 12 MÓDULOS, 1 FILA - DIMENSIONES (HXWXD) 320X250X155 - GABINETE MODULAR CON PUERTA TRANSPARENTE, APERTURA HORIZONTAL, TIPO SOBREPONER, IP65, IK09, GWT 650°C, COLOR GRIS RAL 7035, SIN BORNES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, CANALIZADO, ACCESORIOS, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	PZA	1.00	Si cumple		
MSF.13	DESMANTELAMIENTO DE GABINETE EXISTENTE SIN RECUPERACION, PARA CONEXION GABINETE MODULAR CON PUERTA TRANSPARENTE, APERTURA HORIZONTAL, TIPO SOBREPONER, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, CANALIZADO, ACCESORIOS, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	PZA	1.00	Si cumple		
EL SEGUNDO EVENTO INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: de MSF.14 al MSF.15						
MSF.14	MANTENIMIENTO A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO CON AGUA, REVISION DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.15	INSPECCIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA A EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUYE: 1 MÓDULO FOTOVOLTAICO POR CADA STRING Ó CADENA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE LOS 2 INVERSORES. ESTO SEGÚN EL DIAGRAMA ELÉCTRICO, EN CADA VISITA SE CAMBIA EL MÓDULO DEL "STRING" Ó CADENA. QUE SE ANALIZA.	PZA	2.00	Si cumple		
EL TERCER EVENTO INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: de MSF.16 al MSF.17						
MSF.16	ALCANCES DEL TERCER EVENTO: MANTENIMIENTO A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, MARCA YINGLISOLAR, MODELO YL25P-35b, 325W, LIMPIEZA CON CÁMARA TERMOGRÁFICA A EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUYE: 1 MÓDULO FOTOVOLTAICO POR CADA STRING Ó CADENA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE LOS 2 INVERSORES. ESTO SEGÚN EL DIAGRAMA ELÉCTRICO, EN CADA VISITA SE CAMBIA EL MÓDULO DEL "STRING" Ó CADENA. QUE SE ANALIZA.	PZA	73.00	Si cumple		
MSF.17	INSPECCIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA A EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUYE: 1 MÓDULO FOTOVOLTAICO POR CADA STRING Ó CADENA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE LOS 2 INVERSORES. ESTO SEGÚN EL DIAGRAMA ELÉCTRICO, EN CADA VISITA SE CAMBIA EL MÓDULO DEL "STRING" Ó CADENA. QUE SE ANALIZA.	PZA	2.00	Si cumple		
NO APLICA	Asistencia obligatoria a la visita al sitio	PZA.	1	Si cumple		
La cotización deberá incluir:						
NO APLICA	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 10 (diez) días naturales como límite por evento	PZA.	1	Si cumple		



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
 CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 15/04/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TIJUANA/16/2024

SERVICIO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fotovoltaico de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- José Alfredo García Joaquín
- 2.- N/A
- 3.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
NO APLICA	la fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	La cotización deberá incluir la siguiente nota: Esta cotización considera en absoluto lo señalado en el catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas y administrativas, oficio de invitación a cotizar y lo acordado en la minuta de reunión de trabajo"	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Se deberá de entregar con la propuesta el catálogo de conceptos, especificaciones y notas importantes firmado (todas y cada una de las hojas).	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Presentar Copia de comprobante de domicilio	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Presentar Hoja de Datos Bancarios	PZA.	1	Si cumple		
NO APLICA	Presentar Constancia de situación Fiscal	PZA.	1	Si cumple		
	Conclusión:			Se indican que los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que cumple con ellos		
	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>			Se determina "Favorable"	N/A	N/A

ELABORÓ

LIC. JESSICA ARECHIGA RODRÍGUEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

REVISÓ

LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA
 DIRECTOR DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA