



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJTLAXCALA/005/2024

MANTENIMIENTO DE TEJABANES DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TLAXCALA

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 95, 96, 97 y demás relativos del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Así como los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008

PARTICIPANTES:

- 1.- SILVIA ADRIANA LEMUS ARELLANO
- 2.- HÉCTOR ALEJANDRO REYES HERRERA
- 3.- GRUPO CONSTRUCTOR PEGASO SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
IMP.01	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN Y MONTAJE DE TEJAS DE BARRO ROJO RECODIDO 0.40 X 0.15 M. SIMPLEMENTE APOYADAS EXISTENTES EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR RESGUARDO DE LA TEJA EN LUGAR INDICADO POR LA C.C.J. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
IMP.02	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUELA 0.10 X 0.02 M X 2.00 M. EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: RETIRO DE SISTEMA IMPERMEABLE EXISTENTE SOBRE DUELAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
IMP.03	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M, CON ACEITE IMPREGNANTE POLYFORM IMPREGNAFORM P-60 EN 2 VIGAS DE 8"X 4"X 1.00 M, REMATE PECHO DE PALOMA, VIGUETA DE 4"X 2"X 2.00 M, 4 VIGUETAS DE 4"X 2"X 1.00 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
IMP.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA DE PINO 0.10 X 0.02 M X 2.00 M. (12.00 PIEZAS) EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE POLYFORM IMPREGNAFORM. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Nota: Verificar medidas en sitio.	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
IMP.05	IMPERMEABILIZACIÓN DE DUELA EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA BASE DE FESTERMIP APP PS 4 MM GRAVILLA, MCA. FESTER. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS Y POLVO; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO E INSTALACIÓN DEL MANTO IMPERMEABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
	DE TRES PROPUESTAS RECIBIDAS: TODAS INCLUYERON TODOS LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRESENTARON LA COTIZACIÓN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA MINUTA: VIGENCIA, TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y GARANTÍA. TODAS INCLUYERON LA CÉDULA PROFESIONAL DE LA PERSONA CON PERFIL PROFESIONAL AFÍN A LOS TRABAJOS QUE FUNDIRÁN COMO SUPERVISORES. FINALMENTE, INTEGRARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMO CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.					
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"

ELABORÓ

MTRA. FABIOLA LÓPEZ ABURTO
ENLACE ADMINISTRATIVO EN TLAXCALA

LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES
DIRECTORA CCJ TLAXCALA