

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/XALAPA/10/2024**

**SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXXVII, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 2.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR GRIS PERLA PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
HER.01.01	ESCALONES DE 1.50 X 0.30 M, A BASE DE LÁMINA CAL12 MODELO ZARPA Y ÁNGULOS DE 2" x 3/16" Y 1 1/2" x 3/16. AMBAS CARAS.	PZA.	82	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.02	CANAL ESTRUCTURAL DE 6" SOPORTE ESCALONES, AMBAS CARAS.	ML	60	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.03	DESCANSO DE 1.50 X 3.00 M, A BASE DE LÁMINA CAL12 MODELO ZARPA Y REFUERZOS DE PTR DE 2". AMBAS CARAS.	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.04	DESCANSO DE 1.50 X 4.45 M, A BASE DE LÁMINA CAL12 MODELO ZARPA Y REFUERZOS DE PTR DE 2". AMBAS CARAS.	PZA.	4	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.05	BARANDAL DE 1.20 M DE ALTURA A BASE DE PERFILES PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" PARA PASAMANOS Y VERTICALES @ 1.00 M. HORIZONTALES DE 1" X 1" (3.00). INCLUYE DESEMBARQUE EN AZOTEA.	ML	100	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.06	BASTIDOR PERIMETRAL DE 3.21 X 5.44 M A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL DE 6", EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES. DESARROLLO DE 14.10 ML.	PZA.	7	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.07	BASTIDOR PERIMETRAL DE 3.21 X 5.44 M A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL DE 6", EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES Y REFUERZO INTERMEDIO. DESARROLLO DE 17.30 ML.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.08	COLUMNA DE 18.00 M DE ALTURA, A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL DE 6" Y IPR DE 8" X 4", EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES.	PZA.	4	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.09	CONTRAVENTEO EN FORMA DE CRUCETA, A BASE DE PTR DE 2" X 2", PLACA Y ÁNGULOS DE 2" X 2" EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES.	PZA.	7	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.10	TECHUMBRE DE ESCALERA 6.65 X 4.50 M, A BASE DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE ZARPA FUNDIDA CAL.14. AMBAS CARAS.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.11	BASTIDOR DE TECHUMBRE CON CANAL ESTRUCTURAL DE 6" X 31.30 ML. AMBAS CARAS.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.01.12	PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA 1.20 X 2.11 M. (UNA HOJA ABATIBLE TABLERO CIEGO DE LÁMINA Y MARCO TUBULAR. CONSIDERAR MANTENIMIENTO DE BARRA ANTIPÁNICO).	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR GRIS PERLA PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
HER.02.01	PORTÓN DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO 4.86 X 3.10 M. VENTANA ACERVO. ROJO.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.02.02	MARCO TUBULAR Ø 26 CM, 2.00 M DE ALTURA X 2.60 M DE ANCHO. ACCESO PRINCIPAL. ROJO.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.02.03	BARANDAL DESARROLLO DE HASTA 12.24 ML. POSTES Ø 1 ½" @ 1.00 M. (14.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 4" x 4" Y PASAMANOS DOBLE DE Ø 1 ½" CON ALTURAS DE 0.75 Y 0.90 M. ACCESO PRINCIPAL.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.02.04	PUERTA DE EMERGENCIA 1.32 X 2.12 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LÁMINA CIEGA, CONSIDERAR MARCOS.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.02.05	PUERTA DE SERVICIO 1.14 X 2.11 M. DOS HOJAS, MARCOS DE PERFILES METÁLICOS Y RETÍCULA DE SOLERA.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR ACOLCHADO HASTA 0.05 M. DE ESPESOR CERRADO CON VELCRO PARA PERFIL METÁLICO CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.05 M. Y LARGO DE 1.30 M. CONSIDERAR: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y RECUBRIMIENTO DE PVC POLIÉSTER. INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
HER.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR PLUS BASE AGUA MARCA COMEX PARA FRANJAS PRECAUTORIAS EN ESCALERA CON SECCIÓN DE 1.30 X 0.50 M. AMARILLO Y NEGRO ALTERNADOS EN FRANJAS DIAGONALES DE 3" A DOS MANOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
	PROPUESTA TÉCNICA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA SEDE EN XALAPA, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO, CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR, DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	INDICAR UNA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN DE 30 DÍAS HÁBILES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS POR 1 AÑO.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
<b>CONCLUSIÓN</b>				SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO.	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO.	-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES, EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	-

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

---

**L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

---

**MTR. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA**  
DIRECTOR DE LA CCJ

Xu1mhEZcjj34zjPhnb8KCNImoAe5OPrF9kxevDEh4QcQ=