



CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERRAZA  
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.

UBICACIÓN: CALLE PRIMO DE VERDAD # 501, COL. BELLAVISTA, C.P. 25060; SALTILLO, COAHUILA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
TRR	TERRAZA				
TRR.01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE TERRAZA DE MADERA CONFORMADA DE DUELAS, ESCALONES Y TABLONES. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
TRR.01.01	TERRAZA DE MADERA (DECK) CONFORMADA DE DUELAS DE 4X1", CON BORDES REDONDEADOS, FIJADOS SOBRE BASTIDOR TUBULAR DE PERFILES CAL.14 CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1½", CLAVACOTES EN CABEZAS DE TORNILLOS	M2	66.34		
TRR.01.02	DESCANSO DE 0.66 X 2.30 M. FIJADO A ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2" .	PZA	1.00		
TRR.01.03	ESCALÓN DE 0.33 X 2.63 M. FIJADO A ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2".	PZA	1.00		
TRR.01.04	ESCALÓN FIJADOS CON ESTRUCTURA DE PTR 2"x 2"0.33 X 2.96 M.	PZA	1.00		
TRR.01.05	TABLONES DE MADERA 1" ESPESOR, 0.20 M. DE ANCHO X 1.27 M. DE LONGITUD, EN BARANDAL DE TERRAZA.	PZA	63.00		
TRR.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK PERIMETRAL MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.40 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK EN BARANDAL DE TERRAZA. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	126.00		
TRR.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.20 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK, SEPARACIÓN ENTRE DUELA DE 5 A 6 MM, FIJADOS SOBRE BASTIDOR DE 1" X 1 1/2" MARCA RWOOD, SOBRE BASTIDOR TUBULAR EXISTENTE @ 0.35 M. CON ELEMENTOS DE FIJACION (CLIPS 25 PZA POR M2) SEGÚN FABRICANTE. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	68.00		
TRR.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL PARA TERRAZA Y ESCALONES CON ÁNGULO DE 1 3/4 X 2 1/2" MARCA RWOOD. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
	TERRAZA CON MEDIDAS 7.00 X 10.60 M.	ML	27.00		
	DESCANSO 0.66 X 2.30 M.	ML	2.96		
	ESCALÓN 0.33 X 2.63 M.	ML	2.96		
	ESCALÓN 0.33 X 2.96 M.	ML	3.29		



CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERRAZA  
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.

UBICACIÓN: CALLE PRIMO DE VERDAD # 501, COL. BELLAVISTA, C.P. 25060; SALTILLO, COAHUILA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
TRR.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
TRR.05.01	BARANDAL DE TERRAZA CON ALTURA DE 0.95 M. A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON 21 Ø 2" Y PASAMANOS CON PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 1½ " CON DESARROLLO DE 25.00 ML. PLACAS 0.15 x 0.15 M.	PZA	1.00		
TRR.05.02	BASTIDOR TUBULAR DE MEDIDAS GENERALES HASTA DE 7.00 X 11.00 M. CON PERFILES 4" X 2" CAL.14; A BASE DE 13.00 LARGUEROS DE HASTA 11.00 M. Y 6.00 LARGUEROS HASTA 7.00 M.	PZA	1.00		
TRR.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA CON PTR DE 4" X 4" CAL.14. A BASE DE DOS MARCOS CON 6 PTR VERTICALES HASTA 3.00 M. DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE 11.00 ML. ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: 12 PLACAS DE ACERO 3" X 3" X 1/4" PERFORADA Y SOLDADA EN TRAVESAÑO ASÍ COMO 6.00 PIEZAS DE CABLE DE ACERO DE 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00		
TRR.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA COLOR OCRE, HECHA A BASE DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%. CONSIDERAR: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, OJALES Y REFUERZOS EN UNIONES. INCLUYE: NIVELACIÓN, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, TENSADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Nota: Verificar medidas en obra.	M2	75.00		

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES

Subtotal

IVA  
TOTAL

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERRAZA  
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.

E S P E C I F I C A C I O N E S

CLAVE	CONCEPTO
TRR	TERRAZA
TRR.01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE TERRAZA DE MADERA CONFORMADA DE DUELAS, ESCALONES Y TABLONES; FIJADOS SOBRE ELEMENTOS DE HERRERÍA CON PIJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1½" Y CLAVACOTES EN CABEZAS DE TORNILLOS. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.
TRR.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK PERIMETRAL MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.40 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK EN BARANDAL DE TERRAZA.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES Y AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS DE SUMINISTRO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. Verificar hoja técnica del fabricante.
TRR.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK MARCA RWOOD EN TRAMOS DE 0.14 X 2.20 M. DE LARGO X 1" ESPESOR COLOR CINNABANK, SEPARACIÓN ENTRE DUELA DE 5 A 6 MM, FIJADOS SOBRE BASTIDOR DE 1" X 1 1/2" MARCA RWOOD, SOBRE BASTIDOR TUBULAR EXISTENTE @ 0.35 M. CON ELEMENTOS DE FIJACION (CLIPS 25 PZA POR M2) SEGÚN FABRICANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES Y AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS DE SUMINISTRO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. Verificar hoja técnica del fabricante.
TRR.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL PARA TERRAZA Y ESCALONES CON ÁNGULO DE 1 3/4 X 2 1/2" COLOR CINNABANK MARCA RWOOD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES Y AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS DE SUMINISTRO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. Verificar hoja técnica del fabricante.
TRR.05	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE, REPARACIONES, AJUSTES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.</p> <p>1.- LA SUPERFICIE POR PINTAR DEBERÁ ESTAR SECA, LIBRE DE POLVO, OXIDO, GRASA, PINTURA MAL ADHERIDA Y TODO TIPO DE CONTAMINANTES. EN LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REMOVER PINTURA EXISTENTE, LIJAR Y APLICAR PRIMER ANTICORROSIVO.</p> <p>2.- EMBOQUILLAR Y EMPAPELAR VIDRIOS, VANOS DE MUROS, VENTANAS, PUERTAS Y PROTECCIONES NECESARIAS EN ÁREAS ADYACENTES, PARA INICIAR LOS TRABAJOS.</p> <p>3.- APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX, POR MEDIO DE BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, DEJANDO SECAR LA PRIMERA DE 1 A 2 HORAS O EN SU DEFECTO DEJAR SECAR 24 HORAS ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA MANO Y ASÍ EVITAR PROBLEMAS DE "CORRUGADO".</p>



ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERRAZA  
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.

E S P E C I F I C A C I O N E S

CLAVE	CONCEPTO
TRR.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA CON PTR DE 4" X 4" CAL.14. A BASE DE DOS MARCOS CON 6 PTR VERTICALES HASTA 3.00 M. DE ALTURA Y UN TRAVESAÑO DE 11.00 ML. ACABADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. CONSIDERAR: SOLDADO A BASTIDOR EXISTENTE, 12 PLACAS DE ACERO 3" X 3" X 1/4" PERFORADA Y SOLDADA EN TRAVESAÑO ASÍ COMO 6.00 PIEZAS DE CABLE DE ACERO DE 1/4", LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRAZO, CORTES Y AJUSTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, SOLDADURA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS DE SUMINISTRO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.
TRR.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA COLOR OCRE, HECHA A BASE DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%. CONSIDERAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLASOMBRA EXISTENTE. INCLUYE: NIVELACIÓN, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, TENSADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.

Uqvpslt8Q0aiB0eNCinGBRr0oq/mRhjKkP28MEaNXoQ=

NOTAS IMPORTANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERRAZA  
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.

Notas Importantes

- 01 DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTÉ PERFECTAMENTE BIEN ENTERADO DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES QUE SEAN SOLICITADOS, SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS EXACTAMENTE COMO LO INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES.
- 02 LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA.
- 03 **LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 30 DÍAS NATURALES PARA SU TÉRMINO.**
- 04 EL PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC., EVITANDO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
- 05 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE.
- 06 QUEDA Estrictamente PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO. PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORÍA DE EDAD, DE LO CONTRARIO DEBERÁ DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE FORMA INMEDIATA.
- 07 **EL PRESTADOR DE SERVICIOS ENTREGARÁ A LA S.C.J.N. LA GARANTÍA POR LA CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UN AÑO.**
- 08 LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA FINA.
- 09 LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEBERÁN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRIZA, PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAÑEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIÁNDOLAS PERIÓDICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTÉN YA EN MAL ESTADO.
- 10 CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL PERSONAL DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS YA SEA POR OMISIÓN, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRÁMITE DE CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.
- 11 LOS MATERIALES DEBERÁN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DESIGNA PARA QUE SE TOME EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL INGRESO DEL MATERIAL ESPECIFICADO Y APLICA PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES ESPECIFICADOS O PARA LOS QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR DE ÚLTIMA HORA POR REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.
- 12 **SI ALGÚN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGÚN RETRASO EN LA FECHA DE TÉRMINO DE ESTOS TRABAJOS, NO HABRÁ PRÓRROGA.**
- 13 EL APOYO TÉCNICO DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A EL PRESTADOR DE SERVICIOS LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASÍ COMO LOS PLANOS EN TAMAÑO CARTA O DOBLE CARTA (CUANDO APLIQUE), A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS INFORMACIÓN DIRECTA DE CAMPO.
- 14 **EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA.**
- 15 SE RESPONDERÁ CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL APOYO TÉCNICO DE LA S.C.J.N. Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS.
- 16 LA S.C.J.N. HARÁ EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, POSTERIOR A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN LA C.C.J.
- 17 LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATÁLOGO SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.
- 18 **EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRÁFICO ES UN DOCUMENTO DISEÑADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DÍA DE LAS ACTIVIDADES O AL DÍA SIGUIENTE A PRIMERA HORA, SE FIRME DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y POR EL PERSONAL DESIGNADO EN LA C.C.J., REGISTRANDO FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA.**
- 19 **EL PRESTADOR DE SERVICIOS TENDRÁ OBLIGACIÓN DE OBSERVAR TODAS LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS VIGENTES DE CONTINGENCIA SANITARIA ESTABLECIDOS POR AUTORIDADES LOCALES Y POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

ELABORÓ  
ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA  
PERALTA

ACTUALIZÓ