



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- PEDRO EXIVEL VAZQUEZ DUARTE
- 2.- CONSTRUCTORA SASNEG S.A. DE C.V
- 3.- MARÍA DE JESÚS BRACAMONTES

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IHS.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.01.01	CON FLUXÓMETRO DE PEDAL	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.01.02	CON TANQUE	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.02.01	CON LLAVE ELECTRÓNICA	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.02.02	CON LLAVE ECONOMIZADORA O TRADICIONAL.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA HASTA 5,000 LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.06	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	68.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IHS.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON TANQUE DE HASTA 200 LTS., ELECTRONIVEL EN CISTERNA PARA ARRANQUE Y PARO, BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE HASTA 3 H.P. 220 VOLTS, 60 HZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.08	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M. CONSIDERAR: LIMPIEZA A BASE DE RETIRO DE FILTRO DE PIEDRA, RELLENO CON EL MISMO MATERIAL, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE AGUA PLUVIAL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.09	MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE MARCA ROTOPLAS MODELO RP-7000. CONSIDERAR PURGA DE LODOS CONFORME A MANUAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.99 X 0.80, 1 CORREDIZA 0.495 X 0.80 M., 1 FIJO 0.495 X 0.80 M. CON PERFILES DE ALUMINIO 3" X 1.25", ACABADO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO ESMERILADO 6 MM., MARCA CUPRUM O SIMILAR, MOD. PANORAMA. CONSIDERAR: JALADERA EMBUTIDA CON GATILLO Y CONTRA, TIPO AUTOMÁTICA, MARCA HERRALUM O SIMILAR, MOD. 2182, PARA LÍNEA CORREDIZA TRADICIONAL DE 3", ACABADO NATURAL, SELLADO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD ANTIASILLABLE MARCA 3M O SIMILAR EN VIDRIOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Entrada Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Nota: Verificar las medidas en obra.					
IHS.11	DESMANTELAMIENTO DE SECCIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR Y PLATA BANDA CON MEDIDAS GENERALES DE 4.95 X 2.90 M., HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ELEVACIONES Y DESCENSO DE MATERIALES, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	M2	14.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Nota: Verificar las medidas en obra.					

2/4



Suprema Corte

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
IHS.12	DESMONTAJE DE LÁMPARA CUADRADA DE SOBREPONER EN FALSO PLAFÓN EXISTENTE CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.13	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE TECHO CIRCULAR TIPO SPOT DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN EXISTENTE CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.14	DESMONTAJE DE REJILLA DE EXTRACTOR EN FALSO PLAFÓN EXISTENTE CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG O SIMILAR CON PANELES ACÚSTICOS PARA CIELO RASO RADAR 2' x 2' x 3/8" ORILLA CUADRADA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONN DX/DXL 15/16" COLOR BLANCO. CONSIDERAR: DESPIECE, SUJECIÓN A LOSA O VIGAS CON ALAMBRE GALVANIZADO Y ÁNGULO PERIMETRAL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	M2	14.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Nota: Verificar las medidas en obra.					
IHS.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA CON CIERRE AUTOMÁTICO PERILLA MULTIDIRECCIONAL DE LAVABO MOD. TV-105 MARCA HELVEX O SIMILAR. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y CONEXIONES. INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJES, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Mujeres Entrada Principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE LOSETA CERÁMICA HASTA 0.25 X 0.25 M., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN PISO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Hombres Auditorio.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. LYDIA CECILIA PERALTA CALLES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

LIC. MARIO RAMÍREZ SALAZAR
DIRECTOR DE LA CCJ