



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

1 de julio de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD-CCJ-LA PAZ-06-2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

Aldo Francisco Caballero Cosío (No presentó propuesta)

Karina Adally Miranda Arce

Héctor Gerardo Villa Montaña (No presentó propuesta)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SP.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE CMCE HOME DE SEERTEC, PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA COMPENSADOR MULTIPLE DE CAMPO ELECTRICO, DEBERA DE COSIDERAR Y REALIZAR DENTRO DEL REPORTE TECNICO EL LLENADO Y ELABORACION DEL PROTOCOLO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00		CUMPLE	
SP.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS: INCLUYE: MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA. CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	SER	1.00		CUMPLE	
SP.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO CON JALADERA PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA EXISTENTE, DE 30 A 45 CM DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE Y 10 (DIEZ) CM DE ANCHO CON ALAMBRO REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 10 DIEZ CMS APROXIMADAMENTE, LAS TAPAS DEBERAN DE QUEDAR A NIVEL DE PISO TERMINADO, DIBUJAR CON PINTURA AMARILLA EL SIMBOLO DE PUESTA A TIERRAS, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	1.00		CUMPLE	
	Conclusión:				El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.	
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO				Favorable	

ELABORÓ

Juan José Díaz Gómez
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

Rosa María Macías Macías
DIRECTORA DE LA CCJ

WvMTKsYsETdIreXk8qBcNO6PJt7b1uF/b9r7JuiZm3aSo=