

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 05 DE JUNIO DE 2024

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-15-2024

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO. PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-000-24

EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:

- 1.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 3.-
- 4.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3	4
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-000-24						
	<b>OF. ACERVOS (O.A.) Y EVENTOS (E.V.)</b>						
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA (O.A.) 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2318BF0W0AA (E.V.) Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.02	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo multi-split, marca TRANE configurado de la siguiente manera: 1 Unidad condensadora modelo: 4TXM2342BF500AA 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2324BF0W0AA (O.A.) 1 Unidad evaporadora modelo: 4MXW2318BF0W0AA (E.V.) Características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
	<b>VINCULACIÓN</b>						
SI.A.A.03	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Para ubicarse en Vinculación	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.04	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624*1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624*1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Para ubicarse en Vinculación	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
	<b>MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AMBOS EQUIPOS</b>						
SI.A.A.05	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora (equipo multi-split) nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.06	Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0,95 x 0,41 ML, para montar unidad condensadora de equipo mini-split, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.07	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca NACOBRE para equipo mini y multi-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca NACOBRE para equipo mini-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	7.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca NACOBRE para equipo multi-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.10	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca NACOBRE para equipo mini y multi-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	20.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.11	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro 3/8", de la marca Armacell o similar para equipo multi-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	27.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.12	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro de 1/2", de la marca Armacell o similar para equipo mini-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.13	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y diámetro de 5/8", de la marca Armacell o similar para equipo mini-split. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	19.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.14	Aplicación de elastomero blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración para ambos equipos. Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T.	ML	5.00	CUMPLE	CUMPLE		

*MARCELA*

*[Signature]*



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 05 DE JUNIO DE 2024

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-15-2024


SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO. PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-000-24

EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:

- 1.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 3.-
- 4.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3	4
SI.A.A.15	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac para ambos equipos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	30.00	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.16	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diametro para ambos equipos. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.50	CUMPLE	CUMPLE		
SI.A.A.17	Desmantelamiento SIN recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE modelo condensadora TTT548A100AG y 3 evaporadoras; 2 evap. (1.0 T.R.) y 1 evap. (2.0 T.R.); con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. Equipos identificados con clave M.A.A.05	JGO.	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MULTI-SPLIT						
AA.I.E.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.02	Suministro e instalación de tubo licuante de 19mm de diametro marca Omega o su simililar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00	CUMPLE	CUMPLE		
	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MINI-SPLIT						
AA.I.E.03	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.04	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2P-30 Amperes, tipo QOB catálogo N° QOB-230, marca Square'D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.05	Suministro e instalación de tubo licuante de 13mm de diametro marca Omega o su simililar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	2.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.06	Suministro, instalación y colocación de tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 13 mm de diametro, marca júpiter. se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo conduit con tapa y empaque, aplicación de esmalte; con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	8.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.07	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre monopolar tipo THW-LS Vinanel XXI, marca Condumex, 600 v y 90°C de operación, calibre 4.4 mm (12 AWG) en colores según norma NOM-001-SEDE-2012; se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza, con todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	24.00	CUMPLE	CUMPLE		
AA.I.E.08	Suministro, instalación, colocación y energización de cable de cobre desnudo, marca Condumex, 75°C de operación, calibre 14 AWG; con intervención de todo lo suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. P.U.O.C.T.	ML	9.00	CUMPLE	CUMPLE		

*Revisable*



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO

LEÓN GUANAJUATO, A 05 DE JUNIO DE 2024

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CPAD-CCJ-LEÓN-15-2024

SERVICIO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN, GUANAJUATO. PARA EL AÑO 2024, CAT-M-GT-000-24

**EMPRESAS Ó PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES:**


- 1.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 3.-
- 4.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3	4
PUNTO 1 y 2 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	1.- La propuesta técnica/documentación/cotización deberá tomar en cuenta el correo y anexos de la invitación a cotizar, lo acordado en la reunión de trabajo, el catálogo de conceptos, especificaciones y notas proporcionadas, y deberá dirigirse a la Lic. Libia Zulema González Martínez y entregarse personalmente, por correo postal, servicio de mensajería, en el domicilio citado en el primer párrafo, o enviarse al correo electrónico aolivasj@mail.scjn.gob.mx el día viernes 31 de mayo de 2024 de 09:00 a 17:00 horas, siendo su responsabilidad el confirmar la recepción de su envío. La cotización que sea presentada en fecha u horario diverso al señalado no será tomada en consideración. 2.- La cotización será bajo la modalidad de precios unitarios, debiéndose considerar para tal objetivo los catálogos de conceptos, las especificaciones tanto particulares como generales, así como el contenido del presente documento, proporcionado en este evento por la representación de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.			CUMPLE	CUMPLE		
PUNTO 3 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	3- Las propuestas de cada uno de los participantes deberán de contener necesariamente entre otras cosas: 3.1 Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos. 3.2 El tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 35 (treinta y cinco) días naturales como límite y deberá de registrarse en la propuesta, además la fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización y acusándola de recibido por parte de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato. 3.3 Incluir condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y del asesor técnico. 3.4 Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 3.5 Las ejecuciones de estos trabajos se harán en jornadas NORMALES de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 hrs y bajo el monitoreo que la Dirección de Servicios de Mantenimiento hará a través del informe por escrito con soporte fotográfico, que entregará la Contratista y validará la Casa de la Cultura Jurídica.			CUMPLE	CUMPLE		
PUNTO 10 DEL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	10- La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.			CUMPLE	CUMPLE		
	No se transcriben los demás numerales de la reunión de trabajo por ser de manera general			Sin observaciones	Sin observaciones		
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS PROPUESTAS DE EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; LE ES FAVORABLE A LOS DOS PRESTADORES DE SERVICIO QUE PRESENTARON PROPUESTA "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN REMODELA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.", Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V." POR OFRECER EL BIEN O SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE, ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS E INFORMACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA SUS PROPUESTAS.				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE		

ELABORÓ

  
MAESTRO ADRIÁN OLIVAS JURADO  
ENLACE ADMINISTRATIVO CCJ EN LEÓN, GUANAJUATO

REVISÓ

  
LIC. LIBIA ZULEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE LA CCJ EN LEÓN, GUANAJUATO