

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
PCAD/CCJ/MTY/18/2024

**OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- DESELCI SA DE CV
- 2.-
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.01.01	CON FLUXÓMETRO DE PALANCA	PZA	17	SI CUMPLE		
IHS.01.02	CON TANQUE	PZA	10	SI CUMPLE		
IHS.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.02.01	CON LLAVE ECONOMIZADORA O TRADICIONAL.	PZA	22	SI CUMPLE		
IHS.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	5	SI CUMPLE		
IHS.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	5	SI CUMPLE		
IHS.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA HASTA 5,000 LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
IHS.06	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	71.9	SI CUMPLE		
IHS.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO DE PALANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
IHS.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON TANQUE DE HASTA 200 LTS., ELECTRONIVEL EN CISTERNA PARA ARRANQUE Y PARO, BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. 220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M. ASÍ COMO ARRANCADOR CON GUARDAMOTOR SIEMENS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	2	SI CUMPLE		

/C6A73+DajMIAI8kMfEilJRCExUg5jUodzwMy+n9MkM=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.09	LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA PLUVIAL SECCIÓN DE 0.20 M. FONDO Y 0.14 M. ALTO CON DESARROLLO HASTA 4.00 M. MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE REJILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
IHS.10	GUARNICIÓN DE CONCRETO ACABADO 0.12 M. DE ANCHO Y 0.25 M. DE ALTO Y DESARROLLO DE HASTA 4.00 M. RESISTENCIA DE $f'c= 150$ KG/CM2, AGREGADO GRUESO DE ½" (GRANZÓN TRITURADO) Y GRAVA DE ¾", HECHO EN OBRA Y REFORZADO Y ANCLADO CON ALAMBRÓN. CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, ANCLAJE Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
IHS.11	AFINE INTERIOR DE CANAL DE AGUA PLUVIAL SECCIÓN DE 0.20 M. FONDO Y 0.14 M. ALTO CON DESARROLLO HASTA 4.00 M. CON MORTERO CEMENTO-ARENA ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		
IHS.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HEXAGONAL 18X18X6 CM EN UNA SECCIÓN DE 1.40 X 2.10 M. ASENTADO CON CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 CON ESPESOR MÍNIMO DE 1.5 CM. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE		

<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> UNA EMPRESA COTIZÓ CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, SE DETERMINA:	TÉCNICAMENTE FAVORABLE		
---	------------------------	--	--

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
**VICENTE FLORES AGUIRRE**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

\_\_\_\_\_  
**ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO**  
DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.

/C6A73+D8jMIAI3kVIEiIJRCEYUg5jUodzwMy++n9MkM=



Suprema Corte  
de Justicia de la Nación



**Suprema Corte**  
de Justicia de la Nación