

ANEXO III

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCCAD/CCJ/PACHUCA/16/2024

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO

FUNDAMENTO Con fundamento en los artículos 11, 43 fracción V, 46, 47, 95, 96, 97 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

16/10/2024

- 1.- AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- SIDEMACC, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS		
		AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIDEMACC, S.A. DE C.V.
SBE.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA AMBAR DRY PAK, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, CLASE 15 KV, CON GABINETE SERVICIO INTEMPERIE, NEMA 3R (EXTERIOR), INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.			
	<i>EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR:</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	a) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 150 KVA, 3 FASES, 60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	b) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 POSICIONES.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	c) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	d) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	e) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE COMPRESIÓN CON DOS INDENTACIONES Y UN BARRENO, PARA CABLE DE 1/0 AWG DE COBRE, CATALOGO YA25N. MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

QGa4MgpWSHByC7QlPmRcx10L8moWnmCbvqSjraTsQ=

ANEXO III

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCCAD/CCJ/PACHUCA/16/2024

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO

FUNDAMENTO Con fundamento en los artículos 11, 43 fracción V, 46, 47, 95, 96, 97 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

16/10/2024

- 1.- AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- SIDEMACC, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS		
		AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIDEMACC, S.A. DE C.V.
SBE.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES, TERMINAL CONTRACTIL CATALOGO 7624-T-110QT-111, EN FRIO, 5KV-15KV, USO INTERIOR. MARCA 3M, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG. MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, MANIOBRAS, CORTE, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.05	SUMINISTRO DE FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE CON PERCUTOR, MARCA DRIVISA, PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA, CORRIENTE NOMINAL DE 6 AMPERES, CATALOGO DRS20/006-A4, ESTOS ESTARAN COMO RESERVA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MALLA MOSQUITERA, TIPO LOUVER PARA AIRE ,TIPO DRIPMOSQUITO (VENTDEPOT.COM), VENTANA TIPO LOUVER DE ALUMINIO CON MOSQUITERO, MODELO MXDMQ-0039, MONTAJE EXTERIOR DE 24x12x4 pulgadas (61x31x10 centímetros, CALIBRE 20, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, PIJAS, TORNILLOS, TUERCAS ROLDANAS PLANAS Y DE PRESION, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, MANIOBRAS, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR LA REALIZACION DEL HUECO EN EL MURO MULTIPANEL DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA VENTANA, CORTE, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

QGa4MgpWSHByC7QIIPmRcx10L8moWnwmCbvqSrijaTsQ=

**ANEXO III**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

**PCCAD/CCJ/PACHUCA/16/2024**

**SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, ESTADO DE HIDALGO**

**FUNDAMENTO** Con fundamento en los artículos 11, 43 fracción V, 46, 47, 95, 96, 97 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

16/10/2024

- 1.- AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- SIDEMACC, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS		
		AIPEM, S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIDEMACC, S.A. DE C.V.
	Conclusión:	Manifiesta atender de manera puntual y oportuna los alcances técnicos solicitados.	Manifiesta atender de manera puntual y oportuna los alcances técnicos solicitados.	Manifiesta atender de manera puntual y oportuna los alcances técnicos solicitados.
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
L. C. GUILLERMO LUCAS SERRANO  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO

**REVISÓ Y DICTAMINÓ**

\_\_\_\_\_  
C. P. ALEYDA HERNÁNDEZ ORTEGA  
DIRECTORA DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO

QGa4Mgp WSHByC7QIIPm Rcx10L8mo Wnwm CbvqS rja TsQ=