



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN SAN LUIS POTOSI

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FECHA: 12/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/SANLUIPOTOSI/16/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 86 ÚLTIMO PÁRRAFO, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008.

PERSONAS PARTICIPANTES:

- 1.- J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.
- 2.- OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A DE C.V.
- 3.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LAMPARA LED CURVALUM DE LEDS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	130.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DIFUSOR, GABINETE Y LAMPARA DE LEDS MARCA PHILIPS DE 6000M 9 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE A LAMPARA MARCA MAGO MODELO LUNA 23 55 127V TIPO LED. INCLUYE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	44.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE LÁMPARAS MARCA TECNOLITE PAR 20 DE 6 WATTS Y 3000 LUMENES, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA LED PAR 20 DE 7 WATTS MARCA TECNOLITE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN MODELO YDLED-375/10W/3008 MARCA TECNOLITE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	19.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA LED DE EMPOTRAR EN PISO MODELO HLED-640/2W/ACI BELEN 20138002 MARCA TECNOLITE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.009	DIAGNÓSTICO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO, MARCA CONSTRUITA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y LAMPARA LED TUBO 9 WATTS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, MINIPOSTE Y LAMPARA LED DE 12 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN DE POLARIDAD Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR HARRIL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	96.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012.1	REEMPLAZO DE CONTACTO EN FACHADA DE ENTRADA POR CONTACTO DE INTERPERIE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO TIPO THW CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	ML	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN DE POLARIDAD Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR HARRIL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	28.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO TRIFÁSICO DE 1/2 VUELTA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR BENCIL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	69.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURDELOGICO TIPO MODULAR MODELO TVS2EM12A MARCA SQUARE D GABINETE DE METAL, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A REFLECTOR MARCA TECNOLITE PARA EXTERIOR MODELO LQ-LED/50W/30S, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR REFLECTOR MARCA TECNOLITE PARA EXTERIOR MODELO LQ-LED/50W/30S EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LAMPARA INDUSTRIAL LED MARCA MINICIAZ DE CUBIERO DE ALUMINO VACIO MODELO HELD 1800 100 68 PARA INTERPERIE FOCO LED SMD3535, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.020	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LAMPARA LED DE EMERGENCIA MARCA SOLA BASIC, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A GABINETE MARCA TECNOLITE MODELO LTLLED-3140-2 MODELO OREMBURGO LAMINA DE ACERO BASE 05 CON TUBOS LED MARCA TECNOLITE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A GABINETES, LÁMPARAS MARCA TECNOLITE MODELO LTLLED-3140-2 MODELO OREMBURGO LAMINA DE ACERO BASE 06 CON TUBOS LED, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.023	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y TUBO LED LAMPARA 20W LED 2.46 MTS MARCA HINLITE PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.024	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCOS LED DE 75 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
IE.025	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA PARA PARED MARCA CONSTRUITA, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO MARCA CONSTRUITA, MODELO CU2006B PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO MARCA CONSTRUITA, MODELO RE202G PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5w, 600lm, LED-12590, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.029	CAMBIO DE UBICACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN VESTIBULO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON CHASIS DE RESINA CIEGA COLOR MARFIL, RESTYLE, MODELO EBNOR, MARCA BTICINO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR BLANCO, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.032	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA CON AUTOPRUEBA ICTF 15 A, 127 V, MODELO E6026GF, MARCA BTICINO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.035	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR BLANCO, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.036	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.037	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN OFICINA SECRETARÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.039	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM ² (10 AWG) EN COLOR VERDE, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.040	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM ² (12 AWG) EN COLOR VERDE, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CONCLUSIÓN:

TÉCNICAMENTE LA EMPRESA J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA FAVORABLE SU PROPUESTA.

TÉCNICAMENTE LA EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A DE C.V., CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA FAVORABLE SU PROPUESTA.

TÉCNICAMENTE LA EMPRESA GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA FAVORABLE SU PROPUESTA.

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (ADJUNTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS Y DE FORMA CORRECTA).

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (ADJUNTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS Y DE FORMA CORRECTA).

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (ADJUNTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS Y DE FORMA CORRECTA).


DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DE LA ÚNICA PROPUESTA RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DE ACUERDO A LOS ALCANCES O ESPECIFICACIONES DADOS A CONOCER POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS CUALES FUERON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A DISTINTAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE GIRO QUE NOS COMPETE, EL RESULTADO DE ESTE DICTAMEN ES EL SIGUIENTE:

SE DETERMINA: "FAVORABLE"

SE DETERMINA: "FAVORABLE"

SE DETERMINA: "FAVORABLE"


JESÚS OMAR SALAZAR OSNAYA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCG


LUIS FERNANDO DE LA TORRE RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA CCG