

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas, rúbricas y números telefónicos de la persona representante legal de la persona moral contratista denominada J Maor Proyectos, Mantenimientos, y Servicios Integrales, S. de R. L de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links

[www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf](http://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf),  
[https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf)

y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf>

en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 09 páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen finiquito del contrato simplificado 70240209, relativo al servicio de mantenimiento al sistema eléctrico por el periodo del 07 de agosto al 05 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, San Luis Potosí, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez**

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**H E C H O S**

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJ para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado **No. 70240209** por adjudicación directa, relativo a los trabajos del “Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

6241K10p339.551684E.0V0dSK8@60PTEC068ajj0241DRZD0BKW0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí”





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	14.00
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LAMPARA LED CURVALUM DE LED PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	130.00
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DIFUSOR, GABINETE Y LÁMPARA DE LEDS MARCA PHILLIPS DE 600MM 9 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	3.00
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE A LAMPARA MARCA MAGG MODELO LUNA 23 SS 127V TIPO LED, INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	44.00
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE LÁMPARAS MARCA TECNOLITE PAR 20 DE 6 WATTS Y 5000 LUMENES; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	36.00
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA LED PAR 20 DE 7 WATTS MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMPOTRAR EN PLAFON MODELO YDLED 375/10W/30/B MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	19.00
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA LED DE EMPOTRAR EN PISO MODELO HLED 640/2W/ACI BELEN 20138002 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	15.00
IE.009	DIAGNOSTICO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO, MARCA CONSTRULITA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	6.00

msAMtp398LgrvK0eSk960PteCsejyGz4IuRz2BWA=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y LÁMPARA LED TUBO 9 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	12.00
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, MINIPORTE Y LÁMPARA LED DE 12 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	6.00
IE.012	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN DE POLARIDAD Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	95.00
IE.012.1	REEMPLAZO DE CONTACTO EN FACHADA DE ENTRADA POR CONTACTO DE INTEMPERIE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00
IE.012.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO TIPO THW CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	50.00
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN DE POLARIDAD Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	28.00
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO TRIFÁSICO DE 1/2 VUELTA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	69.00
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	16.00
IE.017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE TVSS SURGELOGIC TIPO MODULAR MODELO TVS2EMA12A MARCA SQUARE'D GABINETE DE METAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00

65AUK0p339.35t68f6.0V0dSK8@6OPT6C6stajf5.0z4fDRZD.BKw@=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A REFLECTOR MARCA TECNOLITE PARA EXTERIOR MODELO LQ-LED/50W/30/S; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	3.00
IE.018.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR REFLECTOR MARCA TECNOLITE PARA EXTERIOR MODELO LQ-LED/50W/30/S EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.019	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LAMPARA INDUSTRIAL LED MARCA MINCOVAC DE CUERPO DE ALUMINIO VACIADO MODELO MLU-LVC-100 IP 68 PARA INTEMPERIE FOCO LED SMD3535; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.020	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LAMPARA LED DE EMERGENCIA MARCA SOLA BASIC; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	17.00
IE.021	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A GABINETE MARCA TECNOLITE MODELO LTLLED-3140-2 MODELO OREMBURGO LAMINA DE ACERO BASE G5 CON TUBOS LED MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4.00
IE.022	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A GABINETES, LÁMPARAS MARCA TECNOLITE MODELO LTLLED-3140-2 MODELO OREMBURGO LAMINA DE ACERO BASE G5 CON TUBOS LED; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	16.00
IE.023	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y TUBO LED LÁMPARA 36W LED 2.40 MTS MARCA INNLITE PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	18.00
IE.024	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCOS LED DE 75 WATTS, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	33.00

65A1K10p359281G69p9V76S1K9@60P76C08e9j6G41NRS20BKW=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.025	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA PARA PARED MARCA CONSTRULITA, PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS 13/05/2024 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	15.00
IE.026	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO MARCA CONSTRULITA, MODELO OU2006B PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	14.00
IE.027	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO MARCA CONSTRULITA, MODELO RE2002G PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	10.00
IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5hrs 600lu LED-12-90I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.  CAMBIO DE UBICACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN VESTÍBULO	PZA	4.00
IE.029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON CHASIS DE RESINA CIEGA COLOR MARFIL RESTYLE, MODELO E5NR, MARCA BTICINO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE.030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.00
IE.031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MMF (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T	ML	4.00

169A1K10p3592816990V06S1K9@60P16C08e9j16G41NRS20BKW=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.032	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MMF (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.  SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN COCINA	ML	4.00
IE.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA CON AUTOPRUEBA ICTF, 15 A, 127 V, MODELO E6028GFG, MARCA BTICINO.	PZA	1.00
IE.034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01280. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50
IE.035	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MMF (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00
IE.036	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MMF (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.  CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN OFICINA SECRETARÍA	ML	1.50
IE.037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00

165A1K10p359281G69p0V06S1K9@60P16C08e9j9Gz41hR3Z0BKA=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí”





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020. 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50
IE.039	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM <sup>2</sup> (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00
IE.040	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.26 MM <sup>2</sup> (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	1.50

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 126,750.32
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN
	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO \$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS \$ 000.00
	ESTIMACIÓN N \$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES \$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$ 126,750.32
E	SUBTOTAL (C+D) \$ 126,750.32
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) \$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 20,280.05
H	RETENCIÓN DE IVA \$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES \$ 745.27
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* \$ 000.00
K	NETO A PAGAR \$ 146,285.10

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí”

msAMtp398Lgr0vV7eSk9Q60PteC8sej9Gz4LrRz0BWA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del "Mantenimiento al sistema eléctrico", garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía con fecha veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro y vigencia de once meses.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, de este mismo día, mes y año.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
"MINISTRO ANTONIO ROCHA CORDERO"**

Lic. Luis Fernando de la Torre Ramirez  
Director de Área

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia  
Profesional Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

**J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y  
SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.**

Ing. José Arturo Ortiz Rangel  
Representante Legal

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"

6621K10p339.55168f9f0v0dSK8@60PTEC085ajj0c241DR2D.BKWA=