

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/XALAPA/14/2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VER.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXXVII, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 2.- ACL INGENIERÍA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

| CLAVE: | CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS | | |
|--------|--|--------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| SP.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PARARRAYOS DE PUNTAS FARADAY, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. (SISTEMA FARADAY CON 14 PUNTAS). INCLUYE: REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES, REVISAR DEL ESTADO DE LAS CONEXIONES Y UNIONES ENTRE CABLES Y MASAS METALICAS, LA CONTINUIDAD DEL CONDUCTOR Y SU CORRECTA FIJACION Y ELONGACION, ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | PZA. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| SP.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASÍ MISMO ASEGURAR QUE EL SISTEMA ESTE COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLA CON LA PROTECCION DEL PREDIO DE ACUERDO A LA NORMA, MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE: MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T. INCLUYE: REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES, REVISAR DEL ESTADO DE LAS CONEXIONES Y UNIONES ENTRE CABLES Y MASAS METALICAS, LA CONTINUIDAD DEL CONDUCTOR Y SU CORRECTA FIJACION Y ELONGACION, MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | PZA. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| CLAVE: | CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS | | |
|--------|--|--------|-------|----------|-----------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| SP.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA A BASE DE SOLERA DE 1 1/2" Y LÁMINA CALIBRE 18, SOLERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE OJILLO PARA COLOCACIÓN DE CANDADO, CONSIDERAR EL CANDADO Y LA PINTURA ESMALTE TIPO INDUSTRIAL COLOR GRIS, LOS CUALES SE COLOCARÁN EN LOS REGISTROS DE LA TIERRA FÍSICA DEL PARARRAYOS EN LA FACHADA PRINCIPAL, LA CUAL VA A SUSTITUIR LA TAPA ACTUAL DE CONCRETO DE UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 35 CMS., INCLUYE: INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, CORTES Y SOLDADURA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | PZA. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| SP.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. | M. | 9 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| SP.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. | PZA. | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| SP.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 27mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T. | PZA. | 30 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | PROPUESTA TÉCNICA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO, CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR, DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | INDICAR UNA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE 30 DÍAS CALENDARIO. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AL 10 DE JUNIO DE 2025. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| | COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | ENTREGAR CON SU PROPUESTA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS. | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO". | DOCTO. | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



| CLAVE: | CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANT. | EMPRESAS | | |
|--|--|--------|-------|--|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | CONCLUSIÓN | | | SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO. | SU PROPUESTA TÉCNICA FUE VALORADA CONFORME A LA INFORMACIÓN DE SU COTIZACIÓN, LA CUAL CUMPLE CON LO REQUERIDO. EL PUNTO NO CUMPLIDO, SE CONSIDERA INCLUIDO CON LA NOTA AGREGADA EN SU COTIZACIÓN: "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN LO ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO" | SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO, ÚNICAMENTE TUVO PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL TEXTO PRESENTADO EN SU COTIZACIÓN, RESPECTO A LA LEYENDA SOLICITADA POR LA DGIF. |
| DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES, EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA: | | | | FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. | FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. | FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. |

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRO. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA
DIRECTOR DE LA CCJ

NpNkZydcfaciPhqCm7G6i6QhWfXqJWVGjzp1+1k=