

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/08/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES CIVILES DE MISANTLA, S.A. DE C.V.
- 2.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 3.- MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
- 4.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ELASTO-REFLECTIVO ELASTON 4 FIBRATADO (COLOR ROJO) MARCA IMPERQUIMIA PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA, ELASTON REFUERZO DOBLE 65 DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS, RESANADO DE FISURA Y CALAFATEO CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO DE IMPERQUIMIA, IMPRIMACIÓN CON ELASTON PRIMARIO DE IMPERQUIMIA, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE ELASTON 4 FIBRATADO A UNA CAPA. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	854.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE, DE 23.24 LARGO X 1.90 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.03	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MARCO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LETRERO EXISTENTE, DE 2.5 LARGO X 5.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IMP.04	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO DE LAS UNIDADES CONDENSADORES EN LUGAR INDICADO POR LA C.C.J. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
N/A	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	DOC	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONCLUSIÓN				Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO
DIRECTORA DE LA CCJ