

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/ACAPULCO/15/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- GRUPO CONSTRUCTOR D-4SZARQ, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.01.01	CON FLUXÓMETRO DE PALANCA.	PZA	14.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.01.02	CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.02.01	CON LLAVE ECONOMIZADORA.	PZA	7.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.02.02	CON LLAVE ELECTRÓNICA.	DOC	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.05	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS MANUALES, ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	70.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/ACAPULCO/15/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- GRUPO CONSTRUCTOR D-4SZARQ, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON TANQUE DE HASTA 200 LTS. Y BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. A 3 H.P. 220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.07	DESMONTAJE DE MINGITORIO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.07.01	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO DE TABIQUE Y FIRME DE CONCRETO EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 0.20 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 2.50 ML EN HORIZONTAL Y VERTICAL, POR MEDIOS MANUALES. CONSIDERAR DEMOLICIÓN DE CERÁMICO EXISTENTE DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, TUBO DE 3" Ø HASTA 2.50 ML. DE DESARROLLO Y 1 CODO 90° 3" Ø. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBO Y CODO EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/ACAPULCO/15/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- GRUPO CONSTRUCTOR D-4SZARQ, S.A. DE C.V.
- 2.- NO APLICA
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.07.03	RELLENO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C=100 KG/M2 EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 0.20 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 2.50 ML. EN HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
IHS.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC 0.40 X 0.40 M. MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO Y	PZA	1.00	SI CUMPLE		
IHS.08	DESARROLLO DE INSTALACION DE ENLACE HORIZONTAL Y BOMBA DE AIRE, CONEXIÓN ROSCADA NPT DE 1/2", MARCA RUDMEX O DE IGUAL CALIDAD, PARA TUBERÍA DE COBRE DE TOMA DE AGUA. INCLUYE: TEE DE 1/2" CONEXIÓN DE	PZA	1.00	SI CUMPLE		
		CONCLUSIÓN		Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	NO APLICA	NO APLICA
<b><u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u></b> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>

**ELABORÓ**

**LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ**  
**ENLACE ADMINISTRATIVA**

**REVISÓ**

**LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO**  
**DIRECTORA DE LA CCJ**