

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR.01</b>	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE TAMBOR. 0.64 x 2.12 M. UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTES, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SOMBREADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Ventas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.02</b>	MANTENIMIENTO DE MUEBLE BAJO EMPOTRADO DE MADERA; A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SOMBREADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE FORMICA Y ACERO INOXIDABLE ASÍ COMO SELLADO DE TARJA. INCLUYE: DESMONTAJES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.02.01</b>	3.00 x 1.00 x 0.60 M, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, ENTREPAÑO INTERMEDIO, CUBIERTA ACABADO FORMICA, PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 12 MM, FACHADA Y ZOCLO INFERIOR DE 10 CM CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.02.02</b>	0.97 x 1.00 x 0.60 M, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, ENTREPAÑO INTERMEDIO, CUBIERTA ACABADO FORMICA, PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 12 MM, FACHADA Y ZOCLO INFERIOR DE 10 CM CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. Cafetería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.02.03</b>	1.50 x 1.00 x 0.60 M, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, ENTREPAÑO INTERMEDIO, CUBIERTA ACABADO FORMICA, PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 12 MM, FACHADA Y ZOCLO INFERIOR DE 10 CM CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. Servicio.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
*PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024*

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR.03</b>	MANTENIMIENTO DE MUEBLE ALTO EMPOTRADO DE MADERA; A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SOMBREADO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE Y LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: DESMONTAJES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.03.01</b>	3.00 M DE ANCHO X 0.60 M DE ALTO X 0.30 DE FONDO, ENTREPAÑO INTERMEDIO, GABINETES Y PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 12 MM, FACHADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.03.02</b>	0.84 M DE ANCHO X 0.60 M DE ALTO X 0.30 DE FONDO, ENTREPAÑO INTERMEDIO, GABINETES Y PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 12 MM. Cafetería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.04</b>	MANTENIMIENTO DE ARMARIO DE MADERA, DE 2.29 X 3.20 M, 2 PUERTAS ABATIBLES Y 2 CORREDIZAS SUPERIORES, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SOMBREADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
<b>CAR.04.01</b>	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y ARCHIVO.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
*PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024*

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
<b>CAR.05</b>	MANTENIMIENTO DE CLOSET DE MADERA EXISTENTE DE 2.34 X 2.54 M, 2 PUERTAS CORREDIZAS, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, MONTAJE DE PUERTAS, SOMBREADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.06</b>	MANTENIMIENTO DE BARRA DE ATENCIÓN EN OFICINA DE VENTAS DE 1.00 X 0.30 M Y ESPESOR DE 5 CM SOBRE FRENTE ENTABLERADO DE 1.00 X 1.00 M, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, CONSIDERAR MARCO DE MADERA DE 10 X 1.9 CM EN VANÓ DE 2.54 X 1.00 M. A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, MONTAJE DE PUERTAS, ENTINTADO, SOMBREADO Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
<b>CAR.07</b>	MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE 7.70 x 2.40 M. ZOCLO DE 0.45 M CON DESARROLLO DE 7.70 ML, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASENTADO, RESANADO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PROTECCIONES, ACARREOS, LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.**

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES GRUPO COBESA, S.A. DE C.V.
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.08	MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE ATENCIÓN EN OFICINA DE BIBLIOTECA EN FORMA DE ESCUADRA CON MEDIDAS DE 2.11 + 1.75 x 0.57 Y 1.10 M. DE ALTURA, CON PUERTA TIPO CANTINA Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SOMBREADO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 3000 SEMIMATE Y LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
		CONCLUSIÓN	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	No aplica	
<b><u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:</b>				<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>NO APLICA</b>

**ELABORÓ**

**LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ**  
**ENLACE ADMINISTRATIVA**

**REVISÓ**

**LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO**  
**DIRECTORA DE LA CCJ**