

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de *clasificación y desclasificación de la información*, así como para la *elaboración de versiones públicas* se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas, rúbricas y números telefónicos de la persona moral contratista Grupo Azteca Construcciones, S.A de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>  
[https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf)  
y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf>

en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 10 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción del contrato simplificado 70240266 del mantenimiento de herrería, por el periodo del 28 de agosto al 26 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, San Luis Potosí, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez**

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí**







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Es decir, cubrir si así procede los \$123,851.87 (Ciento veintitrés mil ochocientos cincuenta y un pesos 87/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$19,816.30 (Diecinueve mil ochocientos dieciséis pesos 30/100 M.N.) menos el 3% de retención del impuesto sobre nómina que asciende al importe de \$1,114.67 (Mil ciento catorce pesos 67/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$142,553.49 (Ciento cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 49/100 M.N.).

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 30 (treinta) días naturales comprendido del día 28 de agosto al día 26 de septiembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

### HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 19 de septiembre de 2024 y señaló como fecha de término el 26 de septiembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí”





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>HER</b>	<b>HERRERÍA</b>		
<b>HER.01</b>	DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA EXISTENTE EN BARANDAL DE PUENTE, 1" DE ESPESOR, 0.20 M. DE ANCHO HASTA 2.00 DE LONGITUD, FIJADO A PLACA DE POSTE CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 3/4"x 3/8", ROSCA, TUERCA Y RONDANAS, EN AMBOS EXTREMOS. CONSIDERAR: RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.01.01	1.36 M. DE LARGO	PZA	12.00
HER.01.02	2.13 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.03	0.80 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.04	1.00 M. DE LARGO	PZA	6.00
HER.01.05	1.15 M. DE LARGO	PZA	6.00
HER.01.06	1.30 M. DE LARGO	PZA	9.00
HER.01.07	0.45 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.08	1.33 M. DE LARGO	PZA	9.00
HER.01.09	1.65 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.10	0.32 M. DE LARGO	PZA	3.00
<b>HER.02</b>	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.02.01	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.60 ML.	PZA	1.00
HER.02.02	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.90 ML.	PZA	1.00
HER.02.03	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 2.38 ML.	PZA	1.00
HER.02.04	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 1.26 ML.	PZA	1.00
HER.02.05	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.02.06	PLAFÓN VESTÍBULO S.U.M.	M2	110.00
HER.02.07	ARMADURA ALTURA DE 0.50 M. SECCIONES DE 1.00 M. CUERDA SUPERIOR E INFERIOR CON PTR 3" x 3", MONTANTES Y DIAGONALES CON PTR DE 2 1/2" x 2 1/2"	ML	20.00

www.fvzkmnk-juw74p4260j2kFzadQ7f4KXU355A4u8jbfK4Hs=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"








**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.02.08	LARGUERO SECCIÓN 1.00 M. DE 0.14 X 0.20 M.	ML	55.00
HER.02.09	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.03	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES), SOLDADO EN PASAMANOS EXISTENTE, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.03.01	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.60 ML.	PZA	1.00
HER.03.02	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.90 ML.	PZA	1.00
HER.03.03	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 2.38 ML.	PZA	1.00
HER.03.04	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 1.26 ML.	PZA	1.00
HER.03.05	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.04	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES) ANCLADO A MURETE CON PLACA METÁLICA DE 7" X 3" X 1/4" Y TAQUETES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HDI-1/4, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA DE APOYO), PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Entrada Principal.	PZA	1.00

FvkVKJU9zevbejxyIbEsMQgZ44W5ySAIu8dxTKJ=ww2m+N+aw744200j2k72ad2mf5RXU59AYR3gqFAms=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.05	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS CON DESARROLLO HASTA 3.25 ML. A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" Ø CÉDULA 30, DE 0.90 M. DE ALTURA CON 2 REFUERZOS VERTICALES (2.41 M. Y 1.00 M.) ASENTADOS SOBRE ALFARDA DE ESCALERA PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Subestación Eléctrica.	PZA	1.00		
HER.06	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA DE SEGURIDAD EN ESCALERA MARINERA DE 2.15 M. ALTURA X 0.80 M. ANCHO, FORMADA POR 6 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES Y 3 REFUERZOS VERTICALES AMBOS FABRICADOS CON SOLERA DE 1/2" X 3/16". PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RECORTE DE REJILLA DE METAL DESPLEGADO DE 0.35 X 2.00 M. ALTURA SOLDADA A ESCALERA; COLOR IGUAL AL EXISTENTE. REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio.	PZA	1.00		
HER.07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA DE SEGURIDAD EN ESCALERA MARINERA DE 3.10 M. ALTURA X 0.80 M. ANCHO, FORMADA POR 8 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES Y 3 REFUERZOS VERTICALES AMBOS FABRICADOS CON SOLERA DE 1/2" X 3/16". PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: COLOR IGUAL AL EXISTENTE, REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea oficinas.	PZA	1.00		

w/RYR/Ar/KJ/4ar07Zem02aj0j/2kxZ8ak0Qjgr5e-R/M5y8ANV1k9qW FAUrb6=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.08	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA DE 0.60 M. LARGO X 0.15 M. ANCHO EN ESCALERA MARINERA, FORMADA POR ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14. PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: COLOR IGUAL AL EXISTENTE, REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio.	PZA	2.00
HER.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCOTILLA DE .062 X 0.62 M., FORMADA CON MARCO DE ÁNGULO 1" X 1" X 1/8". LÁMINA LISA CAL. 14. 2 BISAGRAS 3/8" DE BARRIL, JALADERA DE VARILLA 3/8" DE 15 CM. ALTURA X 20 CM. LARGO. PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ESCOTILLA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio.	PZA	1.00
HER.10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTENSIÓN DE PASAMANOS CON DESARROLLO DE 1.00 ML. A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, DE 0.90 M. DE ALTURA TOTAL, CON 3 REFUERZOS HORIZONTALES TUBO DE 3/4" Ø Y 1 REFUERZO VERTICAL TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø (POSTE EN UN EXTREMO DE 0.83 M. ALTURA), ANCLADO A PRETIL DE AZOTEA CON 1 PLACA METÁLICA DE 4" X 4" X 1/4" Y TAQUETES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HDI-¼, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA DE APOYO), PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea Barandal.	PZA	2.00

FwYkUu974p269j2K72a8Z44N5SA4K89qTfAmS=  
ww2m+N+aw74p269j2K72a8Z44N5SA4K89qTfAmS=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES), SOLDADO EN PASAMANOS EXISTENTE, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.11.01	PASAMANOS EN ESCUADRA HASTA 0.30 M. DE ALTURA 7 REFUERZOS VERTICALES, HASTA 5.00 ML. (2.50 ML. POR LADO). Azotea Barandal.	PZA	1.00
HER.12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 1.40 M. LARGO X 0.65 M., FORMADA POR SOLERA DE 1" X 1/8", ÁNGULO 1" X 1" X 1.40 ML. EN DOS EXTREMOS PARA SOBREPONERSE EN MURETE PARA PASO DE GATO, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

www.Fv2kM4N+uW74p4260j2R7z8dQ7f4Rv355A4k8j6f7kH=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado nivel de autorización mínima, por adjudicación directa **No. 70240266**, relativo a los trabajos del "Mantenimiento de herrería", fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 123,851.87
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 122,463.89
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$ 122,463.89</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 1,387.98</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 19,594.22
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 1,114.67
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 140,943.44</b>

F:\k\VK\Uu9zeybexy\pEsMQgZ44\X5YSA\4r85JK\Ams=ww2m+N+aw744266\j2k72a82m15RXU59A\K389q\Ams=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( x )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( x )
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	( x )

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día 07 de noviembre de 2024.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
"MINISTRO ANTONIO ROCHA CORDERO"

DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS FERNANDO DE LA TORRE  
RAMÍREZ  
DIRECTOR DE ÁREA

\_\_\_\_\_  
ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA  
PROFESIONAL OPERATIVO



www.fzmkfkn+aw7z4z260jzkr7zad2m9744w56s4y48rjxfku=





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

**GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**



**ING. FERNANDO GARCIA ESPERICUETA**  
**APODERADO LEGAL**

FykVKJU9zevbeixyIbEsMQgZ44W5ySAIu8dKtKJ=  
wW2m+N+aw744200j2k72ad2mf6RXU39AYR39qF4ms=