

## Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco

### Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción derivado del contrato simplificado 70240197, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No. 70240197**

Siendo las doce horas del 20 de diciembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70240197**, del Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, profesional operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y la Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo, Directora de la CCJ, y por parte del prestador de servicios el Lic. Juan Carlos Torres Nava, por su propio derecho.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70240197**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 15 de julio de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240197** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero, con un monto original de contrato de \$143,913.00 (cincuenta cuarenta y tres mil novecientos trece pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$23,026.08 (veintitrés mil veintiséis pesos 08/100 M.N.), resultando un monto neto de \$166,939.08 (ciento sesenta y seis mil novecientos treinta y nueve pesos 08/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer 3 (tres) pagos para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$143,913.00 (cincuenta cuarenta y tres mil novecientos trece pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$23,026.08 (veintitrés mil veintiséis pesos 08/100 M.N.), resultando un monto neto de \$166,939.08 (ciento sesenta y seis mil novecientos treinta y nueve pesos 08/100 M.N.) para pagarse en tres exhibiciones al cierre administrativo del contrato.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.**

14117166X1R1J/09C39604a0c0f5AF0YGR1611XUJ0XWAHrDxGcZ71CzHMF=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue del 16 de julio de 2024 al 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. Dentro del plazo de ejecución se realizan tres eventos, en los meses de julio, septiembre y noviembre, correspondientemente, considerando un plazo de 15 días naturales por cada evento.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 08 de noviembre de 2024, señalando como fecha de término el 17 de noviembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

1° EVENTO			
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00

1b11yF6xKqjy/09c9b6e4Gc5ANQY5R6EITxUJQWAbtDxGc7ZlCzHM#



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a Extractor marca SOLER & PALAU; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.	PZA.	2.00
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.	PZA.	3.00
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.	PZA.	2.00
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.	PZA.	2.00
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portátil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.08.1	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00
M.A.A.08.2	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	4.00
M.A.A.08.3	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00
M.A.A.08.4	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de aspas para condensadora modelo 2TTB0060A1000A: Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
<b>2° EVENTO</b>			
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00

141117F6XK1R1Y/09C9761e1e0c5aF0Y5R1611.XUJ.CXWAbtDxGc7Z1C13H4E=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portátil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.08.1	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00
M.A.A.08.3	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00
<b>3° EVENTO</b>			
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a Extractor marca SOLER & PALAU; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.	PZA.	2.00
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.	PZA.	3.00
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.	PZA.	2.00
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriátricos en Jubilados.	PZA.	2.00
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00

1b11yF6XfRjy/09c9p6e4G0c5AF0Y5R6E.TXUJQXWAHrDxGcZ7ZLc3H4F=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portatil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.08.1	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00
M.A.A.08.2	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	4.00
M.A.A.08.3	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00
M.A.A.08.4	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00
M.C.A.A.02	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240197**, relativo a los trabajos del **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero**, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

t#111yF6XfRjy/09c2976v4eG0c5AF0Y5R8t#xUJ0XWAHrD&Gc07LcH#F=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$143,913.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN UNO	\$52,393.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$18,447.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$70,840.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$64,493.00
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$135,333.00</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$8,580.00</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$21,653.28
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$156,986.28</b>

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO APLICA</b>
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( x )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( x )
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	( x )

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa **Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.**

141117186X1R1J/09039604e0c6f8f0YSR6T1XUJCXWAbtDxGcZ71c3H4E=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las trece horas del 20 de diciembre de 2024.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MINISTRO ALBERTO VÁSQUEZ DEL  
MERCADO" EN ACAPULCO, GUERRERO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo  
Directora de CCJ

\_\_\_\_\_  
Ing. Julio César Hernández Valencia  
Profesional Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIO Lic. Juan Carlos Torres Nava**

\_\_\_\_\_  
Lic. Juan  rres Nava

1411179741797661081599202748245712497442704940352

**Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero.**